

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Grzybek OdNowa! - modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Balin ul. Lipowa 16; działka nr 2259/69; obręb: nr 0001 Balin; jednostka ewidencyjna: 120303_5, Chrzanów - obszar wiejski
INWESTOR : GMINA CHRZANÓW
ADRES INWESTORA : Al.Henryka 20
BRANŻA : remontowo budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .
DATA OPRACOWANIA : 2023-11-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-11-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont wiaty stalowej nr 2			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych	m		
d.1	0524-05 + KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy			
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów	szt.		
d.1	0803-04 + KNR 5-08 0809-04 analogia	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących w gotowych ślepych otworach na kotwie chemicznej			
		20*4	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne konstrukcji	m ²		
d.1	0101-01 + KNR-W 7-12 0211-03 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami konstrukcji szkieletowych			
		108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
4	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi dachu	m ²		
d.1	0226-01 analogia				
		108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
5	KNR AT-31	Panel elewacyjny- ażurowe elementy drewniane	m ²		
d.1	0505-01				
		26,44	m ²	26,440	
				RAZEM	26,440
6	KNR 5-08	Montaż przewodu na gotowej konstrukcji wsporczej - element zasilający	szt.		
d.1	0219-05 + KNR 5-08 0512-02 + KNR 5-08 0308-04 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek - przykręcanych Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego j, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem			
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Remont wiaty drewnianej nr 2			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych	m		
d.2	0524-05 + KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy			
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym elementów drewnianych dachu	m ²		
d.2	0226-01 analogia				
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR 0-15	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną gont	m ²		
d.2	0518-01 analogia				
		28	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR AT-31	Panel elewacyjny- ażurowe elementy drewniane	m ²		
d.2	0505-01				
		15,84	m ²	15,840	
				RAZEM	15,840
11	KNR 5-08	Montaż przewodu na gotowej konstrukcji wsporczej - element zasilający	szt.		
d.2	0219-05 + KNR 5-08 0512-02 + KNR 5-08 0308-04 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek - przykręcanych Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego j, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Remont wiaty ze sceną - grzybek			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych	m		
d.3	0524-05 + KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy			
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym elementów drewnianych dachu	m ²		
d.3	0226-01				
	analogia	110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
14	KNR 0-15	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną gont	m ²		
d.3	0518-01				
	analogia	108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
15	KNR AT-31	Panel elewacyjny- elementy drewniane malowane wraz z demontażem istniejącej okładziny	m ²		
d.3	0505-01	24,16	m ²	24,160	
				RAZEM	24,160
16	KNR 5-08	Montaż przewodu na gotowej konstrukcji wsporczej - element zasilający	szt.		
d.3	0219-05 +	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych dla świetłówek - przykręcanych			
	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego j, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem			
	0512-02 +				
	KNR 5-08				
	0308-04				
	analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	ZKNR C-1	Dwukrotne malowanie podestu farbą do betonu	m ²		
d.3	0114-02	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
4		Nawierzchnie			
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0407-04 +	Rozebranie nawierzchni drogowych betonowych wraz z usunięciem			
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna			
	0811-01 +	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej			
	KNR 2-31				
	0114-05 +				
	KNR 2-31				
	0511-03				
	analogia	157	m	157,000	
				RAZEM	157,000
5		Roboty inne			
19		Dostawa Ławka drewniana zg z PT	kpl		
d.5	wycena indywidualna	28	kpl	28,000	
				RAZEM	28,000
20		Dostawa Stół zg z PT	kpl		
d.5	wycena indywidualna	14	kpl	14,000	
				RAZEM	14,000
21		Dostawa kosz na śmieci zg z PT	kpl		
d.5	wycena indywidualna	3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000