

Opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania segregacyjnego w magazynie nr 9 (hala 1,2,3) w Składnicy RARS w Niemcach wraz z opracowaniem instrukcji ruchowej.

Wytyczne do dostosowania posadzki w zakresie malowania linii:

1. Opracowanie instrukcji ruchowej na halach magazynowych.
2. Wykonanie nowego oznakowania

Technologia wykonania:

- zamalowanie lub usunięcie nieaktualnego oznakowania poziomego (ok. 1000 mb linii o szerokości 10cm)
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających drogi, pola składowe, oraz dojścia do sprzętu p-poż. z żywicy epoksydowej
- wykonanie piktogramów

Parametry materiałów:

- baza: żywica epoksydowa
- barwa (RAL 1003 i lub inna z palety RAL)
- konsystencja płynna
- proporcja mieszania(wg zaleceń producenta)
- czas obróbki w temp. +20°C i opak. 60kg: ok. 40min.
- wymagana liczba warstw 1-2
- zużycie na warstwę: 300-500 g/m²
- czas nakładani dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin
- (np. Eurolan FK 22)

Wymagane jest, aby zastosowana żywica epoksydowa, posiadała atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej.

Przed złożeniem oferty Zamawiający **zaleca wizję lokalną** w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach (21-025 Niemce) w celu doprecyzowania rozmieszczenia linii segregacyjnych oraz określenia elementów, które należy dostarczyć do wykonania przedmiotu zamówienia.