
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim
INWESTOR : Gmina Miejska Pruszcz Gdański
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2021

Data zatwierdzenia


GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Lange

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja zaplecza sanitarnego w SP nr 3					
1		Czynności w zakresie robót rozbiórkowych i przygotowania obiektu			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzek z usunięciem kleju 224.81	m ² m ²	224.810	224.810
				RAZEM	224.810
2	KNR 4-04 d.1 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm 9.39	m ³ m ³	9.390	9.390
				RAZEM	9.390
3	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i umywalki 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 13-23 d.1 0105-04	Demontaż opraw oświetleniowych 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 13-26 d.1 0104-02	Demontaż gniazd wtyczkowych, włączników i elementów drobnych 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z utylizacją 15.5	m ³ m ³	15.500	15.500
				RAZEM	15.500
7	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 15.5	m ³ m ³	15.500	15.500
				RAZEM	15.500
8	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi i grzejników folią 156.50	m ² m ²	156.500	156.500
				RAZEM	156.500
9	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich i remontowych 750	m ² m ²	750.000	750.000
				RAZEM	750.000
2		Czynności w zakresie robót sanitarnych			
10	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych w posadzce 3	podej. podej.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2- d.2 15 0137-02	Baterie umywalkowe z wysoka wylewką i mieszaczem, stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.2 15 0230-01	Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z kołnierzem szer. min 55 cm z syfonem ze stali nierdzewnej 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- d.2 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratka ozdobną ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,1x0,1 m syfonem o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
3		Czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych			
14	KNR-W 2- d.3 02 0132-05 analogia	Wykucie gniazd i ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 - 2 szt. o dł 2, 4m. 4.80	m m	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
15	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone fi 16 - dodatkowe zbrojenie 0.02	t t	0.020	0.020
				RAZEM	0.020
16	KNR 4-01 d.3 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 0.6	m ³ m ³	0.600	0.600
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-14 d.3 2010-07	Wyrównanie ścian płytami GK - obróbka otworów dźwigu towarowego oraz przestrzeni po usuniętych ścianach. 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-13 d.3 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu (3 podejścia sanitarne, 7 podejść elektrycznych) 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNKRB 2 d.3 0803-09	Naprawa miejscowych spękań ścian i sufitów, obróbka narożników, bruzd, miejsc po kołkach montażowych szpachlą gipsową 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian - zmatowienie, oczyszczenie i zmycie podłoża 1342	m ² m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000
21	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 1342	m ² m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000
22	KNR K-01 d.3 0115-07	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - dodatkowa warstwa powłoki malarskiej - lakier matowy akrylowy lamperii do wysokości 1,6 m 225	m ² m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
23	KNNR 2 d.3 0604-01	Izolacja posadzek przeciwwilgociowa powłokowa pod terakotę z cokołem 0,3m - 2 warstwy 90+36	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
24	KNR-W 2- d.3 02 1111-05	Posadzki z gresu na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną, spoiny epoksydowe - płytki antypoślizgowe 30x60 szary mat 86	m ² m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
25	KNR-W 2- d.3 02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej kolor biały mat 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
4		Czynności w zakresie wykonania robót elektrycznych			
26	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych z podłączeniem - kolor biały 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR-W 4- d.4 03 0203-01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 5-08 d.4 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem - kolor biały 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 5- d.4 08 0516-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych - Oprawa LED zwieszana, biała, nabudowana, Sprawność min 130lm/W. Moc maksymalna nie większa 45W +10%. Temperatura barwowa max 4000K. Spadek strumienia w czasie max 30% dla 50tys h. Szczelność min. IP65. Oprawa posiada certyfikat CE 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

