

PRZEDMIAR ROBÓT 050-10-001

CPV: 45243400-6 Roboty w zakresie budowy placów

Budowa: Budowa małej architektury - modernizacja infrastruktury turystycznej placów
Lokalizacja: Anastazewo, gm. Powidz, działka nr 816/1 i 2/12

Zamawiający: Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 050-10-001		Strona 1		04-01-2025	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Teren placów piaszczystej		
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,300
1	20	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie- analogia wyrównanie piasku z transp.	m ³	150,000
2			Elementy małej architektury		
2	30	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczakami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - pod fundament urzadz. małej architektury	m ³	1,000
2	40	KNR 202-02-03-01-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-10 ławka (3,0 x 0,3 x 0,3) x 2	m ³	0,540
2	50	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-20 - fundament ławki (1700x30x20) x 2 beton C25/30	m ³	0,204
2	60	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego- analogia -ławka *Anastazewo	metr	1,000
2	70	KNR 221-03-01-01-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2, dół głębokości 0,3 m b/z - analogia 2 klony + 2 buki drzewa starsze	szt	4,000
2	80	KNNR N005-10-01-01-01	Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-60- analogia słup do lampy solarnej	szt	2,000
2	90	KNNR N005-05-01-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300- analogia lampa solarna kpl + fundament kpl	kmpl	2,000
2	100	KNNR N005-05-01-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej OZ-210/300- analogia kamera Wi-Fi	kmpl	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT 050-20-001

CPV: 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plaż

Budowa: Budowa małej architektury - modernizacja infrastruktury turystycznej plaży
Lokalizacja: Powidz, działka nr 814/4 i 3/5 Dzika Plaża

Zamawiający: Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 050-20-001		Strona 1			04-01-2025	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ	
1			Teren plaży piaszczystej			
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA		0,400
1	20	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie- analogia wyrównanie piasku z transp	m ³		230,000
2			Elementy małej architektury - brama POWIDZ DZIKA PLAŻA			
2	30	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - pod fundament urządz. (0,8 x 0,8 x 1,0) x 2 + (3,80 x 0,25 x 1,0)	m ³		1,600
2	40	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 z betonu B-20 - fundament	m ³		1,600
2	50	KNR 202-02-90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gładkie ø do 8-14 mm - analogia zbrojenie przestrzenne	Mg		0,500
2	60	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy z tarcicy nasyczonej (R i S) 3 szt x 4,00	metr		12,000
2	70	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy z tarcicy nasyczonej (material do poz. 03) (0,35 x 0,45) x 3 x 4,00 drewno kvh c24	m ³		1,890
2	80	KNR 202-15-13-04-00	Malowanie ochronne rur ø do 300 2-krotnie farba poliwinylowa- analogia malowanie el. drewnianych	metr		19,200
2	90	000-00-00-00-01	Tablica tytułowa - wycena indywidualna	szt		1,000
2	100	KNR 221-04-17-02-00	Obsadzenie skrzynek roślinami kwiatnikowymi 3 szt/m - analogia trawa ozdobna	metr		2,000

PRZEDMIAR ROBÓT 050-30-001

CPV: 45243400-6 Roboty w zakresie budowy placz

Budowa: Budowa małej architektury - modernizacja infrastruktury turystycznej placz
Lokalizacja: Powidz, działka nr 441 i 814/4 Plaża Łazienki

Zamawiający: Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 050-30-001		Strona 1			04-01-2025	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1			Teren placz piaszczystej			
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placz postojowych	HA		0,400
1	20	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie- analogia wyrównanie piasku z transp	m ³		400,000
2			Elementy małej architektury - brama POWIDZ ŁAZIENKI			
2	30	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - pod fundament urzadz. (0,8 x 0,8 x 1,0) x 2 + (3,80 x 0,25 x 1,0)	m ³		1,600
2	40	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 z betonu B-20 - fundament	m ³		1,600
2	50	KNR 202-02-90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gladkie ø do 8-14 mm - analogia zbrojenie przestrzenne	Mg		0,500
2	60	KNNR N002-04-02-03-00	Stupy z tarcicy nasyczonej (R i S) 3 szt x 4,00	metr		12,000
2	70	KNNR N002-04-02-03-01	Stupy z tarcicy nasyczonej (materiał do poz. 03) (0,35 x 0,45) x 3 x 4,00 drewno kvh c24	m ³		1,890
2	80	KNR 202-15-13-04-00	Malowanie ochronne rur ø do 300 2-krotnie farba poliwinylowa- analogia malowanie el. drewnianych	metr		19,200
2	90	000-00-00-00-01	Tablica tytułowa - wycena indywidualna	szt		1,000
2	100	KNR 221-04-17-02-00	Obsadzenie skrzynek roślinami kwiatnikowymi 3 szt/m - analogia trawa ozdobna	metr		2,000
2	110	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego - analogia - element małej architektury - LEŻAK	metr		7,000
3			Elementy małej architektury - rama z żaglem			
3	10	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 (1,0 x 1,5) x 1 x 14 szt	m ³		21,000
3	20	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-20 (1,0 x 1,5) x 1 x 14 szt	m ³		21,000
3	30	KNNR N002-04-02-02-01	Płatwie z tarcicy nasyczonej (materiał do poz. 02) (0,3 x 0,3) x 23,75 m + (0,3 x 0,3) x 15,20	m ³		3,506
3	40	KNNR N007-01-06-03-00	Wieżba dachowa z więzarami przestrzennymi o masie do 5 ton- analogia rama nośna 7 kpl	Mg		10,710
3	50	000-00-00-00-01	Żabiel z elementami montażowymi	szt		16,000
4			Elementy małej architektury - leżaki, śmietniki			
4	10	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego - analogia element małej architektury	metr		1,000
4	20	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego - analogia rozbiórka istniejących	metr		12,000

PRZEDMIAR ROBÓT 050-40-001

CPV: 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plac

Budowa: Budowa małej architektury - modernizacja infrastruktury turystycznej plaży
Lokalizacja: Przybrodzin, działka nr 816/7, 29, 826

Zamawiający: Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 050-40-001

Strona 1

04-01-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Teren plaży piaszczystej				
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,400
1	20	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie- analogia wyrównanie piasku z transp	m ³	450,000
2	Elementy małej architektury - brama PRZYBRODZIN				
2	30	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - pod fundament urzadz. (0,8 x 0,8 x 1,0) x 2 + (3,80 x 0,25 x 1,0)	m ³	1,600
2	40	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 z betonu B-20 - fundament	m ³	1,600
2	50	KNR 202-02-90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gładkie ø do 8-14 mm - analogia zbrojenie przestrzenne	Mg	0,500
2	60	KNNR N002-04-02-03-00	Słupy z tarcicy nasyconej (R i S) 3 szt x 4,00	metr	12,000
2	70	KNNR N002-04-02-03-01	Słupy z tarcicy nasyconej (materiał do poz. 03) (0,35 x 0,45) x 3 x 4,00 drewno kvh c24	m ³	1,890
2	80	KNR 202-15-13-04-00	Malowanie ochronne rur ø do 300 2-krotnie farba poliwinylowa- analogia malowanie el. drewnianych	metr	19,200
2	90	000-00-00-00-01	Tablica tytułowa - wycena indywidualna	szt	1,000
2	100	KNR 221-04-17-02-00	Obsadzenie skrzynek roślinami kwiatkowymi 3 szt/m - analogia trawa ozdobna	metr	2,000
2	110	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego - analogia - element małej architektury - LEŻAK	metr	7,000

PRZEDMIAR ROBÓT 050-50-001

CPV: 45243400-6 Roboty w zakresie budowy plac

Budowa: Budowa małej architektury - modernizacja infrastruktury turystycznej plaży
Lokalizacja: Przybrodzin, gm. Powidz, działka nr 816/6, 816/7, 45/1

Zamawiający: Gmina Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 050-50-001

Strona 1

05-06-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Teren plaży piaszczystej				
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,100
1	20	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie- analogia wyrównanie piasku z transp.	m³	500,000
2	Elementy małej architektury				
2	30	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - pod fundament urząd.	m³	2,500
2	40	KNR 202-02-04-01-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 z betonu B-20 - fundament	m³	2,500
2	50	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego- analogia : ławki i huśtawki	metr	1,000
2	60	KNR 221-06-02-06-00	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków na fundamencie - analogia Przebieralnia - element prefabryk.	m³	1,000
2	70	KNR 221-03-01-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy	szt	10,000