

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 6+627 - 7+617	km	0.990		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	0.500		
3 d.1	kalk. własna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.	1.000		
<b>2</b>	<b>45233340-4</b>	<b>Podbudowa</b>				
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	6.000		
<b>3</b>	<b>Nawierzchnia</b>					
5 d.3	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1637.000		
<b>4</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Rowy i pobocze</b>				
6 d.4	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszenia skarp rowu	m	420.000		
7 d.4	KNNR 6 0113-04	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	320.000		
<b>5</b>	<b>34922100-7</b>	<b>Oznakowanie drogi</b>				
8 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
9 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	2.000		
10 d.5	KNR AT- 04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne, kolor biały (przejście dla pieszych)	m <sup>2</sup>	10.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: