

Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL
RYNEK 1
37-700 PRZEMYŚL

Przedmiar

Data Oprac.: 2023-01-13

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA "RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL" - AKADEMIA INSPIRACJI SĄSIEDZKIEJ (ZIELONA STREFA RELAKSU)
- ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3

Adres budowy: DZ. 660/2, 669/1 OBRĘB: 207, JEDN. EWIDENCYJNA: 186.201_1 M. PRZEMYŚL,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24
30-702 Kraków

Land Art Projekt s.c.
Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków
NIP 6762451342, Regon 122455000

Land Art Projekt s.c.
Magdalena Feil-Bereta
mgr inż. arch. kraj
Magdalena Feil-Bereta

Land Art Projekt s.c.
Damian Mytych
mgr inż. arch. kraj
Damian Mytych

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne			
1	SST-01	Kalk. indyw.-020	Demontaż ławki krotność= 1,00	szt	1,00
2	SST-01	Kalk. indyw.-020	Demontaż donic betonowych krotność= 1,00	szt	3,00
3	SST-01	KNR 2-090423-03-040	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z usuwaniem słupków - Analogia - rozebranie metalowego płotka krotność= 1,00	m	2,00
4	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	58,10
5	SST-03	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	9,30
6	SST-03	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	10,66
7	SST-03	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	4,91
8	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	14,46
9	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	23,76
10	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	1,00

11	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	1,00
2.		Wykonanie nawierzchni			
12	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	58,10
13	SST-04	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	1,21
14	SST-04	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	38,80
15	SST-04	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Nawierzchnie z kostki krotność= 1,00	m2	58,10
16	SST-04	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - Nawierzchnie z kostki krotność= 5,00	m2	58,10
17	SST-04	KNR 2-310502-04-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Analogia - Nawierzchnia z płyt betonowych gr 6 m krotność= 1,00	m2	38,80
18	SST-04	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wypełnienie przestrzeni między płytami krotność= 1,00	m3	1,16
3.		Mała architektura			
19	SST-05	Kalk. indyw.-090	Ławka z donicą z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	3,00
20	SST-05	Kalk. indyw.-020	Leżak z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	4,00
21	SST-05	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00

4.		Zieleń			
22	SST-06	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata) krotność= 1,00	szt	6,00
23	SST-06	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 'Leopoldii' krotność= 1,00	szt	1,00
24	SST-06	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) 'White Delight' krotność= 1,00	szt	132,00
25	SST-06	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Miskant chiński (Miscanthus sinensis) 'Silberspinne' krotność= 1,00	szt	171,00
26	SST-06	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) 'Hameln' krotność= 1,00	szt	121,00
27	SST-06	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,3 m. Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame') krotność= 1,00	szt	65,00

28	SST-06	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn. I głęb. 0,3 m. Lawenda wąskolistna 'Hidcote Compact' (Lavandula angustifolia 'Hidcote Compact') krotność= 1,00	szt	9,00
29	SST-06	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	389,90
30	SST-06	Kalk. Indyw.-040	Układanie obrzeża stalowego krotność= 1,00	m	86,50
31	SST-06	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym - Analogia - rozłożenie agrowłókniny krotność= 1,00	m2	251,80
32	SST-06	0221-0218-02-050	Analogia - Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm krotność= 1,00	m2	251,80
33	SST-06	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	138,10