


ZAKRES OPRAĆOWANIA

RZUT III PIĘTRA - remont pokoi noclegowych

: PLANSZA ROBÓT WYKONCZENIOWYCH inst. ELEKTRYCZNYCH - ETAP 2 - skala 1:50



OZNACZENIA:
- Instalacja ele...

- Instalacja elektryczna, przewody opisano na schemacie instalacji

instal

- Główna szyna wyrównawcza, FeZn 25x4 mm
- Miejscowa szyna wyrównawcza

- Iniekcja sztywna wywołująca
- Oprawa LED 60W

- Oprawa LED łazienkowa 24W szczelna IP44

- wypust do klimatyzatora jedn. zewn.

- rozdzielnia podtynkowa 527 x 815 x 125 mm
ERP 24-5 (WLZ YDY 5x10 mm2)

- wentylatory łazienkowe zapalane z oświetleniem

AW2 IP54
●
Oprawa oświetlenia awaryjnego 1x1W 190lm VWD IP54

WYKONANIE INSTALACJI:

1. Instalacje elektryczne w pokojach oraz montaż osprzętu elektrycznego
2. Instalacje elektryczne w łazienkach i kuchniach wykonanie uwzględniające miejsca montażu szczególnie w łazienkach i urządzeniach sanitarnych, tak by były zadbawane normalnie odległość instalacji elektrycznych od wóch urządzeń
3. Instalacje wykonanej pod trytemem z osprzętem podłogowym, w sanitarriach z osprzętem szczególnym.

Stosować przewody k

- obwody oświetleniowe YDYp3(4)x1,5mm²
- obwody gniazd włączkowych YDYp3x2 5mm²

- obwody gniazd wtyczkowych YDY p3x2,5mmZ
- wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

- w sanitarialach gniazda szczelne IP44 z klapką

- gniazda wtyczkowe instalować:
- w pokojach i p.pokojach - 0,3m nad podłoga

- w pokojach i p.pokojach - 0,3111 nad podłogą
- w kuchniach - 1,0m nad podłogą; 60 cm od kurka gazowego

- w łazienkach: 0,3m nad podłogą; 1,6m do górnika

4. W łazienkach wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze. Miejscowe szyny wyrównawcze /puszki pł/ z zaskłanki ochronnymi na wys. 0,3m nad posadzką/

5. Przewody nieopisane 1-faz. układać 3-żyłowe, a do wyłączników 1-diegun.

2-žylowe

2-żyłowe


OCHRANA OD PORAŽENÍ

Samoczynne wyłączenie zasilania

Samoczynne wyłączenie za

szczegółowy opis elementów robót w przedmiarach

opracował: mgr inż. Tomasz Rabęda

PIŁO "PABUD" now. Jan. Tomasz RABEJA - PROJEKCIWA BUDOWLANA ul. Zielenkowskiego 5, 27-600 Sandomierz tel. 15 837 02 43 irabek@pocztamail.pl	
OBIĘT: <div>  </div>	
"Adaptacja pomieszczeń na pokój mieszkalno-hotelowe Internet ZSICR w Sandomierzu. ETAP 2 – roboty budowlane na rok 2023"	
ADRES: ul. Mokroszyńska 6, 27-600 Sandomierz działka nr ewid. 155/63	
INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Mokroszynie ul. Mokroszyńska 1, 27-600 Sandomierz	
TEMAT RYS.: Planśa robót wykończeniowych instalacji elektrycz.	
BRANŻA: SZCICE BUDOWLANE	
DATA OPRACOWANIA	SKALA
październik 2023r	1 : 50
	NR RYS.: 2