
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy Leśnej w Szczytnie - kolektor deszczowy

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obręb 0004 Szczytno
działki nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7,
433/10, 432/9, 432/7, 432/5, 431/1, 430/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2021

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		11 / 1000	km	0,01	
				RAZEM	0,01
2 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2	45231300-8	Budowa kanalizacji deszczowej			
3 d.2	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		27	m3	27,00	
				RAZEM	27,00
4 d.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		1,7	m3	1,70	
				RAZEM	1,70
5 d.2	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypania wykopów (wymiana gruntu)	m3		
		21	m3	21,00	
				RAZEM	21,00
6 d.2	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur kielichowych strukturalnych PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. DN/ID 600 mm	m		
		10,7	m	10,70	
				RAZEM	10,70
7 d.2	KNR 2-11 1603-03 analogia	Wylot prefabrykowany kolektora deszczowego DN 600	wylo t.		
		1	wylo t.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.2	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie podłoża przed wylotem brukiem	m2		
		2 * 1	m2	2,00	
				RAZEM	2,00