

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 108/35  
ADRES INWESTYCJI : Gąski, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 3181/1  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OLECKO  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko  
DATA OPRACOWANIA : 2022-11-28

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-11-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA DACHU</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki esówki	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-03	5.40*13.65*2	m <sup>2</sup>	147.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.420</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt falistych azbestowo - cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	5.14*2.335	m <sup>2</sup>	12.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.002</b>
3		Utylizacja płyt azbestowo - cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna	5.14*2.335	m <sup>2</sup>	12.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.002</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt falistych cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	5.14*5.045	m <sup>2</sup>	25.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.931</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-03	147.42+37.933	m <sup>2</sup>	185.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.353</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02	147.42+37.933	m <sup>2</sup>	185.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.353</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, wiatrowe	m		
d.1	0403-08	(5.40*4)+(13.65*2)+7.38	m	56.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.280</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04	(5.40*13.65*2)+(5.14*7.38)	m <sup>2</sup>	185.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.353</b>
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA ŚCIAN I KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH</b>			
9	KNR 4-01	Demontaż wrót ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	0432-03	(2.50*1.80)+(3.95*2.67*2)	m <sup>2</sup>	25.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.593</b>
10	KNR 4-04	Rozebranie ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0404-01	(0.5*3.14*7.08*2)+((13.65-3.85)*2*3.19)+(7.08*3.19*2)+(2.11*7.08)+(((2.91+2.11)/2)*4.51*2)-(2.50*1.80)	m <sup>2</sup>	163.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.005</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie wewnętrznych ścianek drewnianych wysokości 110 cm z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>		
d.2	0426-02	1.10*7.08*2	m <sup>2</sup>	15.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.576</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów konstrukcyjnych wewnętrznych niezwiązanych ze ścianami (słupy, miecze, platew, zastrzały, podwalina wewnętrzna)	m		
d.2	0430-10	2.40+(5.92*2)+(6*1.00)+(7.08*2)+(3.00*4)+(3.70*4)+(7.00*2)+(7.08*2)	m	89.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.360</b>
<b>3</b>		<b>ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW, POSADZEK I PODJAZDU</b>			
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek cementowych + podjazdu betonowego	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-01	(7.08*3.85)+(4.20*3.00)	m <sup>2</sup>	39.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.858</b>
14	KNR 4-01	Rozebranie fundamentów z cegieł	m <sup>3</sup>		
d.3	0349-01	0.50*0.80*1.10*2	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
15	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów i murów z kamienia	m <sup>3</sup>		
d.3	0201-01	(0.20*0.50*((4.51*2)+7.08))+((0.20*0.50*((13.65-3.85)+(7.08*2)))+(0.20*1.00*(13.65-3.85))	m <sup>3</sup>	5.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.966</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-11	(39.858*0.2)+0.88+5.966+(185.353*0.03)+(25.931*0.03)	m <sup>3</sup>	21.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.156</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (KROTNOSĆ=8) Krotność = 8 (39.858*0.2)+0.88+5.966+(185.353*0.03)+(25.931*0.03)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.156</b>
18	kalk. własna	Rozebranie pozostałości instalacji odgromowej	szt.		
d.4	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm 7.00*14.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA DACHU</b>				
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki esówki	m <sup>2</sup>	147.42		
2	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt falistych azbestowo - cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	12.002		
3		Utylizacja płyt azbestowo - cementowych	m <sup>2</sup>	12.002		
4	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt falistych cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	25.931		
5	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	185.353		
6	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	185.353		
7	KNR 4-04 d.1 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, wiatrowe	m	56.28		
8	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>	185.353		
		<b>Razem: ROZBIÓRKA DACHU</b>				
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA ŚCIAN I KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH</b>				
9	KNR 4-01 d.2 0432-03	Demontaż wrót ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>	25.593		
10	KNR 4-04 d.2 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>	163.005		
11	KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie wewnętrznych ścianek drewnianych wysokości 110 cm z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>	15.576		
12	KNR 4-01 d.2 0430-10	Rozebranie elementów konstrukcyjnych wewnętrznych niezwiązanych ze ścianami (słupy, miecze, platew, zastrzały, podwalina wewnętrzna)	m	89.36		
		<b>Razem: ROZBIÓRKA ŚCIAN I KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH</b>				
<b>3</b>		<b>ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW, POSADZEK I PODJAZDU</b>				
13	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek cementowych + podjazdu betonowego	m <sup>2</sup>	39.858		
14	KNR 4-01 d.3 0349-01	Rozebranie fundamentów z cegieł	m <sup>3</sup>	0.88		
15	KNR 4-04 d.3 0201-01	Rozebranie fundamentów i murów z kamienia	m <sup>3</sup>	5.966		
		<b>Razem: ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW, POSADZEK I PODJAZDU</b>				
<b>4</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
16	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	21.156		
17	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi - za każdy następny 1 km (KROTNOŚĆ=8)	m <sup>3</sup>	21.156		
18		Rozebranie pozostałości instalacji odgromowej	szt.	1		
19	KNR-W 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	98		
		<b>Razem: ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
		<b>Razem:</b>				

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM [Kz]				
RAZEM Zysk [Z]				
RAZEM VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROZBIÓRKA DACHU							
2	ROZBIÓRKA ŚCIAN I KONS- TRUKCJI WEWNĘTRZNYCH							
3	ROZEBRANIE FUNDAMEN- TÓW, POSADZEK I POD- JAZDU							
4	ROBOTY POZOSTAŁE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	ROZBIÓRKA DACHU					
2	9 - 12	ROZBIÓRKA ŚCIAN I KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH					
3	13 - 15	ROZEBRANIE FUNDAMENTÓW, POSADZEK I PODJAZDU					
4	16 - 19	ROBOTY POZOSTAŁE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	29.2428		29.2428							
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1.1994		1.1994							
3.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.5427		0.5427							
4.	ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	5.0960		5.0960				ICB_ SRED NIE CAO			
5.	nasiona traw	kg	1.1760		1.1760							
6.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.2270		
2.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	13.9630		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: