

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu drogi wewnętrznej o powierzchni ok 320 m² o nawierzchni z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o pow. 55 m² przy użyciu recyklera.

LP	Opis	J. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	korytowanie mechaniczne gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości	m ²	317,4		
2	wykonanie rowków pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m ²	156,24		
3	wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem	m ³	10,94		
4	osadzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej	m	156,24		
5	wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej ręcznie o grubości 15 cm	m ²	244,75		
6	wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	303,55		
7	plantowanie poboczy mechaniczne przy grubości ścinania 20 cm	m ²	399,77		
8	wywóz zbędnego urobku po korytowaniu	m ³	39,68		
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH					
1.	Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5cm	m ²	54,8		
2.	Wywiedzenie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km	m ³	2,74		
3.	Utylizacja gruzu asfaltowego	t	6,58		
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu recyklera	t	9,57		

Uwagi:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zobowiązania, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu, w tym: co najmniej jedna osobą – „kierownikiem budowy/robót” posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności tej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
- Wszystkie materiały powinny atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym, które należy przedłożyć użytkownikowi przed rozpoczęciem robót.