

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 3 - Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty drogowe i zagospodarowanie [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
Element nr 1.1. Wycinka drzew				
1. KNR 2-01 0103-0600 Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 56-65cm	szt	2,000		
2. KNR 2-01 0105-0600 Mechaniczne karczowanie pni. Średnice pni 56-65cm	szt	2,000		
3. KNR 2-01 0110-0100 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Analogia Wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi z wykorzystaniem lub urtlizacją.	m3	6,000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Chodniki i parkingi przyległe do istniejącej ulicy Parkingowej [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
4. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	m2	309,500		
5. KNR 2-31 0101-0200 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo35 cm Krotność = 3	m2	157,500		
6. KNR 2-01 0239-0101 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.	m3	85,530		
7. KNR 2-01 0214-0400 Przewóz samochodem samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t Krotność = 3	m3	85,530		
8. KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV	m2	309,500		
9. KNR 2-31 0402-0400 Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Beton zwykły B-15 (C12/15)	1 m3	5,810		
10. KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	52,000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
11. KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej Analogia: Krawężnik najazdowy 15x22 cm	m	34,000		
12. KNR 2-31 0407-0200 Obrzeża betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	18,000		
13. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	152,000		
14. KNNR 6 0106-0500 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	157,500		
15. KNR 2-31 0115-0100 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2	157,500		
16. KNR 2-31 0115-0200 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5	m2	157,500		
17. KNR 2-31 0511-0201 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	152,000		
18. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	157,500		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Chodniki wewnętrzne i plac pod śmietnik [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
19. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	m2	475,000		
20. KNR 2-31 0101-0200 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo35 cm Krotność = 3	m2	49,000		
21. KNR 2-01 0239-0101 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.	m3	92,550		
22. KNR 2-01 0214-0400 Przewóz samochodem samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t Krotność = 3	m3	92,550		
23. KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV	m2	475,000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
24. KNR 2-31 0402-0400 Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Beton zwykły B-15 (C12/15)	1 m3	0,840		
25. KNR 2-31 0407-0400 Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	21,000		
26. KNR 2-31 0407-0200 Obrzeża betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	296,000		
27. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	426,000		
28. KNNR 6 0106-0500 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	49,000		
29. KNR 2-31 0115-0100 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2	49,000		
30. KNR 2-31 0115-0200 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5	m2	49,000		
31. KNR 2-31 0511-0201 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	426,000		
32. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	49,000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Parkingi, dojazdy i zjazdy [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]				
33. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	m2	1359,000		
34. KNR 2-31 0101-0200 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo 35 cm Krotność = 3	m2	1359,000		
35. KNR 2-01 0239-0101 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.	m3	475,650		
36. KNR 2-01 0214-0400 Przewóz samochodem samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t Krotność = 3	m3	475,650		
37. KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy	m2	1359,000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV				
38. KNR 2-31 0402-0400 Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem Beton zwykły B-15 (C12/15)	1 m3	24,570		
39. KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	329,000		
40. KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej Analogia: Krawężnik najazdowy 15x22 cm	m	35,000		
41. KNNR 6 0106-0500 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	1359,000		
42. KNR 2-31 0115-0100 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; grubości 15cm, po zagęszczeniu	m2	1359,000		
43. KNR 2-31 0115-0200 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5	m2	1359,000		
44. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1359,000		
<b>Razem wartość elementu nr 1.4</b>				
<b>Element nr 1.5. Zieleń</b> [CPV: 45233250-6 ]				
45. KNR 2-21 0218-0300 Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - spycharkami	m3	210,000		
46. KNR 2-21 0211-0100 Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm	1 ha	0,140		
47. KNR 2-21 0211-0200 Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm Krotność = 3	1 ha	0,140		
48. KNR 2-21 0207-0100 Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II	ha	0,140		
49. KNR 2-21 0401-0400 Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu I-II	m2	1400,000		
<b>Razem wartość elementu nr 1.5</b>				
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				

---

---

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	