

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Głębokiem - remont pomieszczenia
ADRES INWESTYCJI : Głębokie, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

mgr inż. Janusz Perkowski
Upr. Bud. Nr UAN 8346/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Remont świetlicy wiejskiej w Głębokiem - remont pomieszczenia | | | |
| 1 | | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m ² | | |
| d.1 | | 1.55*(3.99*2+4.54*2)-0.80*1.55 | m ² | 25.203 | |
| | | | | RAZEM | 25.203 |
| 2 | | Demontaż i montaż grzejnika stalowego | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Wymiana skrzydła drzwiowego pfcinowego np typu PORTA lub DRE wewnętrzne, wzmocnionego fabrycznie wykończonego / 1szt "80" z klamkami i sztykami /kolor i rodzaj drzwi uzgodnić z Inwestorem / 0.80*2.0 | m ² | | |
| d.1 | | | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 4 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | | 3.99*4.54+(3.99*2+4.54*2)*2.64-0.80*2.0-1.75*1.45 | m ² | 59.016 | |
| | | -poz.1 | m ² | -25.203 | |
| | | | | RAZEM | 33.813 |
| 5 | | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit | m ² | | |
| d.1 | | poz.1+poz.4 | m ² | 59.016 | |
| | | | | RAZEM | 59.016 |
| 6 | | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| d.1 | | poz.5 | m ² | 59.016 | |
| | | | | RAZEM | 59.016 |
| 7 | | Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłogi gipsowych w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym | m ² | | |
| d.1 | | poz.6 | m ² | 59.016 | |
| | | | | RAZEM | 59.016 |
| 8 | | Wzmocnienie i uodpornienie posadzki pod płytki | m ² | | |
| d.1 | | 3.99*4.54 | m ² | 18.115 | |
| | | | | RAZEM | 18.115 |
| 9 | | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.1 | | poz.8 | m ² | 18.115 | |
| | | | | RAZEM | 18.115 |
| 10 | | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod płytki | m ² | | |
| d.1 | | poz.8 | m ² | 18.115 | |
| | | | | RAZEM | 18.115 |
| 11 | | (z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m ² | | |
| d.1 | | poz.8 | m ² | 18.115 | |
| | | | | RAZEM | 18.115 |
| 12 | | Ługowanie farby olejnej z parapetu | m ² | | |
| d.1 | | 1.75*0.35 | m ² | 0.613 | |
| | | | | RAZEM | 0.613 |
| 13 | | (z.VII) Gruntowanie podłogi parapetów preparatami "CERESIT CT 17" | m ² | | |
| d.1 | | poz.12 | m ² | 0.613 | |
| | | | | RAZEM | 0.613 |
| 14 | | Przygotowanie podłoża parapetów pod okładziny z płytek | m ² | | |
| d.1 | | poz.15 | m ² | 0.613 | |
| | | | | RAZEM | 0.613 |
| 15 | | (z.VI) Okładziny parapetów z płytek gresowych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm | m ² | | |
| d.1 | | poz.12 | m ² | 0.613 | |
| | | | | RAZEM | 0.613 |
| 16 | | Wymiana oprawy sufitowej ledowej | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | | Wymiana wyłącznika podtynkowego | szt. | | |
| d.1 | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 18 | | Wymiana wyłącznika natynkowego | szt. | | |
| d.1 | | | szt. | | |