

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1449N na odc. około 300m od tzw. "krzyżówek barczewskich" w kierunku m. Olsztyn

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.00	prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym	mb	416
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m ²	624
NAWIERZCHNIE				
4	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC11W gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2370,2
5	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2367,2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	D - 06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i małych drzewek z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m ²	957
7	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m ³	80,64
8	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych typu H1W3	mb	90