
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki - Dom Solecki
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 101
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dział Techniczny MZN
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2022

Data zatwierdzenia

Dział Techniczny

Paweł Posanow

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka Sala			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05 uwaga p.tab. posadzka cokolik	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek (4,52*3,37)+(3,93*0,45)+(4,53*8,56)+(2,74*0,56)+(3,16*0,27) (8,56+5,35+1,84+0,56+0,42+0,27+1,45+0,45+0,59+3,37+3,07+8,35)*0,10 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 58,165 3,428 ----- 61,593	
				RAZEM	61,593
2	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 58,165	m ² m ²	 58,165	
				RAZEM	58,165
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 61,593	
				RAZEM	61,593
4	NNRNKB d.1 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki Carpet Vestige Natural 50x100 poz.2	m ² m ²	 58,165	
				RAZEM	58,165
5	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,428/0,1	m m	 34,280	
				RAZEM	34,280
2		Ściany Sala			
6	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (0,27+0,42+0,56+1,84+1,45)*2,00	m ² m ²	 9,080	
				RAZEM	9,080
7	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.6	m ² m ²	 9,080	
				RAZEM	9,080
8	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,35+2,74+0,56+0,42+0,27+1,45+0,45+0,59+3,37+4,52+8,35+8,56)*3,00	m ² m ²	 109,890	
				RAZEM	109,890
9	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58,165	m ² m ²	 58,165	
				RAZEM	58,165
10	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58,165	m ² m ²	 58,165	
				RAZEM	58,165
3		Zaplecze socjalne			
11	KNR-W 4-01 d.3 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek (3,85*2,80)+(0,81*0,31)	m ² m ²	 11,031	
				RAZEM	11,031
12	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.11	m ² m ²	 11,031	
				RAZEM	11,031
13	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	 11,031	
				RAZEM	11,031
14	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.11	m ² m ²	 11,031	
				RAZEM	11,031
15	KNR-W 2-02 d.3 1515-05 analogia	Dwukrotne malowanie płytek ściennych farbami Noxan (3,11+3,85+2,80+3,85)*3,00	m ² m ²	 40,830	
				RAZEM	40,830
16	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14,42*1,0	m ² m ²	 14,420	
				RAZEM	14,420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11,03	m ²	11,030	
				RAZEM	11,030
4		Pozostałe Roboty			
18	KNR-W 4-03 d.4 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR-W 4-03 d.4 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR-W 4-02 d.4 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-02 d.4 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.4 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR-W 4-01 d.4 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		(61,593+9,08+11,03)*0,02	m ³	1,634	
				RAZEM	1,634