




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA



UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH, ZABEZPIECZYĆ TRWAŁE WITRAŻE W MASWERKACH I OKNAH WYKUSZU.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ROZBIÓRKOWYCH WYKONAĆ TRWAŁE ZABEZPIECZENIE WYKUSZU PRZED OPADAMI DESZCZU I WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI.
3. WSZYSTKIE PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACYJNE CIOSÓW, PROFILI I MASWERKÓW WYKONAĆ NA PODSTAWIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH PPK.
4. PRACE PRZY WYMIANIE SPOIN WYKONAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH PPK.
5. WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY ELEMENTY KAMIENNE PO ZDEMONTOWANIU PRZEKAZAĆ DO ADMINISTRACJI ZAMKU. NOWE ELEMENTY WYKONAĆ Z MATERIAŁU ZBLIŻONEGO DO ORYGINAŁU POD WZGLĘDEM KOLORYSTYKI, UZIARNIENIA I WYTRZYMAŁOŚCI.

INWESTYCJA: KONSERWACJA I RESTAURACJA PIASKOWCEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIESZONEGO NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ PALATIIUM ZAMKU GRODZIEC.		OBJEKT: ELEWACJA WYKUSZU	
INWESTOR: ZAMEK GRODZIEC sp. z o.o. 59-516 ZAGRODNO, GRODZIEC 111.		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DSD-NADZÓR INWESTYCJI, PROJEKTY MAREK GRATKOWSKI, UL. ZŁOTORYJSKA 2, 59-225 CHOJNÓW	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 59-516 ZAGRODNO, DZIAŁKA NR 5/1, OBRĘB GRODZIEC 0002, GMINA ZAGRODNO, POWIAT ZŁOTORYJSKI, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, ARKUSZ: 022605_2, 0002.5/1		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
Skala: 1:10		Data: Styczeń 2024	
Nr rysunku: AB/3		STADIUM: ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU: REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ, PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ WYKUSZU, ARCHITEKTURA		Projektanta w branży architektonicznej i.o. mgr inż. arch. Teresa Majewska-Cwiernia nr upr. 282/Sz/68.	