WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: 76 72 13 110

TARCZA T2 x 2szt







TARCZA T1 x 4 szt









ŚCIĄG S1 x 1 szt



ŚCIĄG S2 x 1 szt



ŚCIĄG S3 x 4 szt



ZESTAWIENIE WYMIARÓW I MAS TARCZ I ŚRUB

		a [mm]	b [mm]	h jednost [mm]	masa [kg/m2]	ciężar [kg]	ilość [szt.]	masa [kg]
Tarcza T1	a*b	180	180	20	157,00	5,1	6	30,5
Tarcza T2	A	80	80	12	94,20	0,603	2	1,21
	B	120	80	8	62,80	0,603	4	2,41
	C	182	96	8	62,80	0,914	2	1,83
śruba rzymska M24		253		2,58		2,58	2	5,16
nakrętki M24			21,5		0,121	0,121	16	1,94

STAL ZBROJENIOWA: B500-B (A III N)
STAL PROFILOWA: St3S
ELEKTRODY: ER 146
SPOINY: wszystkie spoiny czołowe 8mm
ŚRUBY: do łaczenia M20, klasa 8,8, ocynk.

Zestawienie mas i długości ściągów

nr ściągu	średnica	ilość	długość 1szt	dł.całkowita prętów	
S1	24	1	5,80	5,80	5,80
S2	24	1	4,10	4,10	4,10
S3	24	4	5,60	22,40	22,40
długość razem:				m	32,30
masa jednostkowa:				kg	3,55
masa ogółem:				kg	114,70

INWESTYCJA :
KONSERWACJA I RESTAURACJA PIASKOWCOWEGO WYKUSZU KAPLICY, NADWIESZONEGO NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ PALATIUM ZAMKU GRODZIEC.

OBIEKT:
ELEWACJA WYKUSZU.

INWESTOR :
ZAMEK GRODZIEC sp. z o.o. 59-516 ZAGRODNO, GRODZIEC 111.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DSD-NADZÓR INWESTYCJI, PROJEKTY MAREK GRATKOWSKI, UL. ZŁOTORYJSKA 2, 59-225 CHOJNÓW

LOKALIZACJA INWESTYCJI : 59-516 ZAGRODNO, DZIAŁKA NR 5/1, OBRĘB GRODZIEC 0002, GMINA ZAGRODNO, POWIATZŁOTORYJSKI, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, ARKUSZ: 022605_2.0002.5/1

BRANŻA :	Skala:	Data:	Nr rysunku
KONSTRUKCJA	1:10	Styczeń 2024	K/5

TYTUŁ RYSUNKU :
ŚCIĄGI S1,S2, S3,TARCZE T1,T2 ZESTAWIENIE STALI .

STADIUM :
PROJEKT TECHNICZNY

Autorzy opracowania :
Prowadzący projekt i ocena techniczna w branży konstr.-budowlanej b.o.
mgr inż Marek Gratkowski
nr upr. 72/94/Lw

Projektant w branży konstrukcyjnej
mgr inż. Jerzy Wojdon
nr upr. 168/88/UW,

Sprawdzający w branży konstrukcyjnej
mgr inż. Sławomir Fossa
nr upr. 87/DOŚ/04