

Aleksandrów Kujawski, dnia 21.11.2023 r.

**ZP.271.32.2023.EW**

**Zapytanie nr 2**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.11.2023 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.32.2023.EW pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania odnośnie pozycji kosztorysu kanalizacji deszczowej:

8.d.2 - Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm –

9.d.2. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm - 800m

Czego dotyczą dokładnie te pozycje w kosztorysie, gdyż nie są opisane w dokumentacji technicznej?

**Odpowiedź:**

Ad. 1. poz.9 – Kanały z rur PVC 250 w ilości 800m – pozycja ta błędnie została wskazana w kosztorysie, rurociągi – kanały zawarte są w dziale 3.

Ad.2. Poz. nr 8 – Pompowanie próbne w ilości 400 godz. – zgodnie z zestawieniem badań podłoża gruntowego (uzupełniono dokumentację w załączniku) może być konieczność pompowania dlatego założono w kosztorysie odwodnienie wykopu (poziom wód gruntowych na granicy posadowienia kanałów i studni). Zgodnie z załączonym zestawieniem badań podłoża gruntowego wykonanych w rejonie prowadzonych robót stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie 1.0 – 1,6 m. p. p. t. Badania wykonywane były w 2021 roku więc poziom wód gruntowych mógł się zmienić. W cenie brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i faktycznie planowane do wykonania roboty budowlane w tym też ewentualne roboty związane z odwodnieniem wykopów i wymianą gruntu (w załączniku przesyłamy uzupełniony właściwy opis projektu technicznego pkt. 3.4).

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszewski*

**Załączniki:**

1. Projekt techniczny branża sanitarna,
2. Zestawienie badań podłoża gruntowego