
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : PP Łąck
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W RADOMIU
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59 26- 600 RADOM
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich oraz zasyпка o grubości 15 cm + 15 cm 20 + 20	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-18 0913-01	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 2	stud. stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-18 0621-01	Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek o śr. 950 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-18 0913-03	Właz żeliwny śr. 600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kanalizacja sanitarna 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 2-18 0803-04	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 100 -200 mm 2	wcin. wcin.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-31 0201-03	Naprawa nawierzchni gruntowej z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 0.040	km km	0.040	
				RAZEM	0.040