

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mierzejewo - Kociugi

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ZIEMNE						
1	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża 930*5,0=4650	m ²	4 650,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
PODBUDOWY						
2	D.04.05.01.	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{1,5/2,0} o grubości 20 cm 930*5,0=4650	m ²	4 650,0		
3	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm 930*5,0=4650	m ²	4 650,0		
RAZEM PODBUDOWY						
WYKOŃCZENIOWE						
4	D.02.01.01	Roboty ziemne - umocnienie poboczy materiałem z wykopów Plan sytuacyjny	m ²	930,0		
RAZEM WYKOŃCZENIOWE						
OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 4						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Opracował:
