
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Zgorzelcu - etap VI
ADRES INWESTYCJI : Miasto Zgorzelec
INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec
ADRES INWESTORA : ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA : 29.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	D - 01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.1		9.00*0.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 31 cm	m ²		
d.1		507.00	m ²	507.000	
				RAZEM	507.000
4	D - 01.02.04	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.1		507.00*0.31	m ³	157.170	
				RAZEM	157.170
5	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz kosztami utylizacji (asfalt z rozbiórki)	m ³		
d.1		4.50*0.05	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
6	D - 01.02.04	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem (do ponownego wykorzystania)	m ²		
d.1		25.00*2.20	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
2		Roboty w zakresie podbudowy			
7	D - 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2		507.00	m ²	507.000	
				RAZEM	507.000
3		Roboty nawierzchniowe			
8	D - 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m ³		
d.3		9.00*0.075	m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
9	D - 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m ³		
d.3		342.00*0.04	m ³	13.680	
				RAZEM	13.680
10	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		342.00	m	342.000	
				RAZEM	342.000
12	D - 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3		507.00	m ²	507.000	
				RAZEM	507.000