

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące roboty remontowe pokrycia dachowego budynku szkoły

ADRES INWESTYCJI : Krucz 62
64-720 Lubasz

INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont dachu				
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	44,400		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,500		
3 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	71,800		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	33,738		
5 d.1	KNR 4-04 0508-05 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt typu ONDULINE	m ²	388,830		
6 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²	388,830		
7 d.1	KNR-W 4-01 0417-02 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie krawędziaków - 2x 8x16 cm	m	39,000		
8 d.1	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	10,000		
9 d.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²	388,830		
10 d.1	KNR-W 2-02 202005-01	Impregnacja elementów drewnianych preparatem typu Fobos metodą natrysku - impregnacja 4 razy aparatem z pompą ręczną	m ²	388,830		
11 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	33,738		
12 d.1	NNRNKB 202 0532-03 analogia	(z.IV) Obrobienie wyłazów okiennych w dachach krytych blachą	szt.	12,000		
13 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²	388,830		
14 d.1	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	388,830		
15 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0,287		
16 d.1	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 25x17cm	szt.	30,000		
17 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 25x45cm	szt.	4,000		
18 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	44,400		
19 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - przejście	szt.	4,000		
20 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	19,500		
21 d.1	KNR 0-15II 0519-07	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach	m ²	388,830		
22 d.1	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb	38,700		
23 d.1	KNR 19-01 1020-02	Demontaż końców deskowań	m ²	13,320		
24 d.1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż nowej boazerii/deskowania - montaż na wystającej krokwi(wg. stanu istniejącego)	m ²	13,320		
25 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Impregnowanie dwukrotne	m ²	13,320		
26 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	9,721		
27 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów porozbiórkowych	m ³	9,721		
2		Odgrom				
28 d.2	KSNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	18,000		
29 d.2	KSNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	80,700		
30 d.2	KNR-W 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m	80,700		
31 d.2	KNR-W 5-08 0615-02	Montaż iglic	szt.	5,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	KNR-W 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	14,000		
33	KNR-W 5-08 d.2 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt o średnicy do 10 mm Drut stalowy ocynkowany(FeZn) fi8	m	18,000		
34	KNR 5-18 1602- d.2 05	Montaż złącza probierczego dwuśrubowego	szt.	4,000		
35	KNR 5-18 1603- d.2 06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy Protokolarnie do Inwestora	uziom.	4,000		
36	KNR 5-18 1603- d.2 07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny Protokolarnie do Inwestora	uziom.	4,000		
3		Pozostałe				
37	KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34)				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: