



OGRODZENIE TRYBUN GOŚCI, H=2.2m

Projektowane ogrodzenie trybun gości o długości około 32mb będzie znajdować się wokół trybuny gości od strony głównego boiska stadionu. Projektowane ogrodzenie pod względem konstrukcji i estetyki ma nawiązywać do istniejącego ogrodzenia wydzielającego trybunę gości od strony stadionu. Projektowane fundamenty żelbetowe pod słupy o średnicy 30cm i głębokości 1,2m wykonać z betonu B20. Słupy stalowe z profili zamkniętych o przekroju 80x80mm oraz przy furtce 120x120mm. Ogrodzenie składa się z paneli o maksymalnej szerokości w osiach 282,5cm oraz 179,5cm i dwóch furtek o szerokości 120cm. Samo przęsło ogrodzeniowe składa się z: konstrukcji ramy 80x80mm, wypełnienie to profil kwadratowy 40x40mm, rozstaw wypełnienia co 100mm. Przęsło ma pionowy układ szczebli. Wszystkie elementy ocynkowane.

INWESTYCJA:  
**PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM** (m.in. trybun dla widzów, ogrodzeń, piłkochwyłów, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilającej budynek, inst. denażu, nawadniania i oświetlenia boiska piłkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją likwidowanych pomieszczeń na pomieszczenia szatniowo-sanitarne -magazynowe zaplecza boiska piłkarskiego) **ORAZ ROZBIÓRKĄ NIECEK BASENOWYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ** (min. doziemnych instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych, oświetlenia terenu, wodociągowej) **NA TERENIE MOSIR W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19, działki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503 W RAMACH PROJEKTU:**

**BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ** Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM I O FUNKCJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH /KREGIELNIA, ZESPÓŁ SZATNIOWY/ POŁĄCZONYM ŁĄCZNIKIEM Z HALĄ, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, ŁOŻA PRASOWĄ I VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM, BUDYNKÓW KAS, ŚMIETNIKÓW, ZESPOŁU KORTÓW TENISOWYCH O NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ I O NAW. SYNTECZNEJ WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ ŁODOWISKIEM W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PIŁKI PIŁKOWEJ, SKATE PARKU, BUDOWA PARKINGÓW I ZATOK POSTOJOWYCH, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW, ŹRÓDŁA CIEPŁA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ; **PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY I SZATNIOWEGO, BOISKA PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZĄDZEŃ LA, STUDIUM GŁĘBINOWEJ, BRODZKA I BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI I ZJEżdżALNIAMI, BUDYNKÓW STUDIUM GŁĘBINOWEJ, TRANSFORMATORA.**

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: **"PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZAPLECZA TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MOSIR W BIELSKU PODLASKIM"**

INWESTOR: **Miasto Bielsk Podlaski**  
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Jednostka projektowa: **Plaszyński Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. Bałtycka 2/9  
15-611 Białystok

Faza opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **OGRODZENIE TRYBUN GOŚCI**

Branża:		
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Roman Ptasiński	BL-PKK/11/03
Opracowanie:	mgr inż. arch. Marek Patyra	
	mgr inż. arch. Joanna Kuluska	
	inż. arch. Aneta Szymańska	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jarosław B. Ptasiński	BL-PKK/12/03

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadziedzicznym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem			
Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-14/2021	1:50	31.03.2022	Z-7
			Rev. D
			31.03.2022