

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń i wymiana elementów pokrycia dachowego w budynku numer 1 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Partyzantów w Gołdapi
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap
INWESTOR : 24 WOG Giżycko
ADRES INWESTORA : Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2024

Data zatwierdzenia

MISTRZ
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
GRUPY ZAPLECZECZENIA GOŁDAP
mgr inż. Kamila KOŁODZIEJSKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek numer 1			
2		Prace przygotowawcze			
1	KNR-W 2-02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2		montaż i demontaż, 125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
3		Likwidacja przecieków - lukarny			
2	d.3 analiza indywidualna	Pokrycie warstwą papy, obróbki blacharskie lukarn	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 5-08 0817-05 analogia	Uszczelnienie wylotu osprzętu - miejsce montażu kamery zewnętrznej	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Malowanie pomieszczeń (4 pomieszczenia po zalaniach)			
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4		134.5	m ²	134.500	
				RAZEM	134.500
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4		134.5	m ²	134.500	
				RAZEM	134.500
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4		312.7	m ²	312.700	
				RAZEM	312.700
7	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych okładzin ściennych - tynk mozaikowy z żywicy syntetycznej - klatka schodowa	m ²		
d.4		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
8	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod dekoracyjne tynki z żywicy syntetycznej starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka schodowa	m ²		
d.4		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
9	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - lamperia z tynków dekoracyjnych - klatka schodowa	m ²		
d.4		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
5		Malowanie pomieszczeń (parter II klatka)			
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
11	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki z płyt GK wraz z ościeżnicą i skrzydłem	m ²		
d.5		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5		477	m ²	477.000	
				RAZEM	477.000
15	d.5 analiza indywidualna	Montaż oprawy rastrowej, wymiana gniazda	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
16	analiza własna	Złom stalowy - ościeżnice stalowe, 0,2 zł netto / kg x 120 kg	kg		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0-120	kg	-120.000	
				RAZEM	-120.000
17	KNR 0-19 d.5 0931-06 analogia	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne (ościeżnica, skrzydło), referentka montaż - 10 kpl	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 0-19 d.5 0931-06 analogia	Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne (ościeżnica, skrzydło), - 2 kpl drzwi dzielące pomieszczenia	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19	d.5 analiza indywidualna	Naprawa ościeży i posadzek o szer. do 50 cm - uzupełnienie tynków, okładzin ściennych i podłóg po wymianie stolarki	kpl.		
		12	kpl.	12	
				RAZEM	12
20	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB 18-22 mm	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 2- d.5 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		23+18+24	m	65.000	
				RAZEM	65.000
22	KNR-W 2- d.5 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		36+36+18	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
23	KNR 9 d.5 0202-01 analogia	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wrz z okablowaniem - 12 mb 120mm2 YAKY	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 5 d.5 0405-06 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - montaż rozdzielnic elektrycznej z tworzyw sztucznych wraz z wyposażeniem montaż 5 szt RBK - 1 dla linii zasilających, montaż zabezpieczeń dla obwodów gniazdowych i oświetleniowych 8 szt., - przyłączenie linii zasilających, - przyłączenie istniejącej automatyki załączenia rezerwy do zainstalowanej rozdzielnic elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5 d.5 1301-01 analogia	Wykonanie prób i pomiarów	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Przygotowanie terenu, montaż wiaty (1 kpl. - palarnia)			
26	KNR-W 2- d.6 01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR-W 4- d.6 01 0346-04 analogia	Rozebranie obręczy z cegły, muru z kamienia	m ²		
		4.4	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
28	KNR-W 4- d.6 01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		3.36	m ³	3.360	
				RAZEM	3.360
29	KNR-W 2- d.6 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR-W 2- d.6 01 0118-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -podjazd	m ²		
		Krotność = 5			
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 2- d.6 02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.55	m ³	0.550	
				RAZEM	0.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.6	KNR-W 2-02 0102-04 analogia	Murek oporowy z bloczków betonowych z otynkowaniem 0.58	m ³ m ³	 0.580	
				RAZEM	0.580
33 d.6	KNR 2-31 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
34 d.6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
35 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
36 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
37 d.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa, montaż wiaty konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, profile ocynkowane ogniowo, lakierowane, przeszklenie ścian: szkło bezpieczne hartowane, dach wiaty w kształcie łuku, pokryty przyciemnianym poliwęglanem komorowym, orientacyjny wymiar 4mb x1,5mb 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
38 d.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa, montaż ławki ogrodowej 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
39 d.6	analiza indywidualna	Zakup, dostawa, montaż zadaszenia nad schodami 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
40 d.6	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 4.24	m ³ m ³	 4.240	
				RAZEM	4.240
41 d.6	KNR-W 4-01 0901-02 analogia	Demontaż kłapy dymowej o powierzchni do 1,0 m2 (0,8x0,8m) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.6	KNR-W 2-02 1017-01	Świetliki i kłapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 (0,8x0,8m) - montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.6	analiza indywidualna	Naprawa ościeży okien, obróbki zewnętrzne 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1