



Izolacja ścian piwnicy od  
strony ul. Kanoniczej 25



P	PRZEPONA POZIOMA INIEKCJA	N
	krem na bazie silanów otwory Ø12 mm co 12cm, pochylenie ~10% wiercie o 5 cm mniej niż grubość muru	

Iz	IZOLACJA ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ	
	istniejąca ściana ceglana/kamienna	
	uzupełnienie ubytków i spoin, szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany	A
	wyrównanie ściany metodami murarskimi i wyspoinowanie	
	gruntowanie np. 1xpreparat hydrofobizujący 1:1 z WODĄ	B
	szlam/zaprawa odporna na siarczany, (sztynny mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany min. 1mm)	C
	mineralny elastyczny mat. grubopowłokowy w dwóch warstwach stabilizowany siatką z włókna szklanego o gramaturze 120g/m2 min.4mm	D
	mata ochronna, wysokowytrzymałościowa trójwarstwowa kubatkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą	E
	przepona iltowa zagęszczona warstwami 25cm	
	zasyp z gruntu rodzimego zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98	

Izolacja części z zasypnymi  
piwnicami i niepodpiwniczonej części



UWAGI:

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ, POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH OSÓB, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI BHP.  
3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ CAŁOŚCIOWEGO OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO. NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRAZOWĄ BUDYNKU.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA mgr inż. Czesław Hodurek 30-116 KRAKÓW, ul. Kasztelańska 20 tel./fax. (0-12) 634 09 27			
INWESTOR	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, kamienica przy ul. Kanoniczej 25 "Dom Długosza"		
TEMAT	Remont konserwatorski w zakresie elewacji, dziedzińca, piwnic oraz pomieszczeń parteru budynku Domu Długosza w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25 wraz z pracami izolacyjnymi ścian fundamentowych.		
ADRES BUDOWY	ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków dz. nr 486, obr. 001 Śródmieście		
TEMAT RYS.	Detal izolacji ścian fundamentowych		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartosz Hodurek MPOIA/051/2019		BRANŻA ARCHITEKTURA
			FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
			SKALA 1:25
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Mirosław Stępień Upr. 53/89 MP 0793		DATA 09.2019
			NR RYS. 8