



Przekrój konstrukcyjny typowy chodnika




| | |
|------|---|
| 8cm | kostka betonowa - szara |
| 4cm | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| 10cm | kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm |
| 10cm | warstwa odsączająca z pospółki |

Przekrój konstrukcyjny typowy zjazdu




| | |
|------|---|
| 8cm | kostka betonowa - czerwona |
| 4cm | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| 15cm | kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm |
| 10cm | warstwa odsączająca z pospółki |




Szczegół A

Skala 1:20




Szczegół B


Skala 1:20



Szczegół C

Skala 1:20



| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|
| JEDNOSTKA PROJ.: |  Kamil Ziółkowski 97-500 RADOMSKO, UL. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 8/57 | | |
| INWESTOR: | POWIAT ŁASKI UL. POŁUDNIOWA 1 98-100 ŁASK | | |
| ZADANIE: | REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2310E W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ZAWADY | | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | |
| PROJEKTANT: (b. drogowy) | mgr inż. Kamil Ziółkowski | upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 | |
| DATA OPRACOWANIA: | SKALA: | NR RYSUNKU: | |
| Grudzień 2020 | 1:50 | 2 | |