

"Bezpieczna Nakielska " - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Nakielskiej –Dolina –Ulańskiej - Wrocławskiej na Osiedlu Wilczak-Jary w Bydgoszczy w roku 2021 (Program BBO)

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1	D 01.02.04	Rozbiórka krawężników beton.15x30x100 cm z ławą betonową i oporem, z odwozem na odl. 15 km (do zagospodarowania przez Wykonawcę), (wystający i wtopiony)	m	22		
2	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i/lub bitumicznego z odwozem na odl. do 15 km (do zagospodarowania przez Wykonawcę)	m ²	20		
3	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej w celu poprowadzenia nowej linii krawężnika z odwozem na odl. do 15 km (do zagospodarowania przez Wykonawcę)	m ²	5		
4	D 04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 15 cm -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	20		
5	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja (0-31,5) mm gr. 15 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	25		
6	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystając. 15x30 cm lub krawężnika wtopionego 15x20 wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	22		
7	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie bet. C8/10 o wym. 13x10cm z oporem 10x25cm i	m	22		
8	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm podsypka cem-piask.1:4	m ²	25		
9	D 08.02.01a	Montaż płytek strukturalnych 30x30 gr 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton) - należy wycenic wraz z rozbiórką istniejącej kostki	m ²	46		
10	SST Oznakowanie pionowe	Demontaż barierek "blotolapów"	m	55		
11	SST Oznakowanie pionowe	Montaż słupka blokującego U-12c - wysokość słupków 600-800 mm	szt	5		
12	SST Oznakowanie pionowe	Montaż punktowego elementu odblaskowego umieszczonego w nawierzchni jezdni- zasilanie solarne - pulsacyjne "kocie oczka" (z ochroną przeciwplugową)	szt	48		
13	SST Oznakowanie pionowe	Słupki elastyczne typu SIG	szt	15		
14	SST Oznakowanie pionowe	Montaż nowego znaku drogowego zakazu (B-34)	szt	2		
15	SST Oznakowanie pionowe	Montaż nowego znaku drogowego informacyjnego D-6	szt	1		
16	SST Oznakowanie pionowe	Montaż nowego znaku drogowego F-10	szt	2		
17	SST Oznakowanie pionowe	Montaż barierek "blotolapów" o przezroczystych wypełnieniach	m	10		
18	SST Oznakowanie pionowe	Montaż barierek "blotolapów"	m	45		
19	SST Oznakowanie poziome	Oznakowanie grubowarstwowe	m ²	240		
20	SST Oznakowanie poziome	Oznakowanie cienkowarstwowe	m ²	20		
21	SST Oznakowanie poziome	Usunięcie oznakowania grubowarstwowego	m ²	15		
22		Wbudowanie w nową nawierzchnie kostki pamiątkowej BBO	szt	1		
Ogółem netto						
Podatek % VAT						
Ogółem brutto						

.....
data

.....
podpis Wykonawcy