

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na przebudowę budynku GKS w Tarnowie Podgórnym**

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych branży robót budowlanych:

a) Pozycja 22 – jakie elementy stalowe wchodzi w zakres konstrukcji podparcia centrali wentylacyjnej – brak rysunku konstrukcyjnego – prosimy o uzupełnienie,

**Odp.** poz. 22 - podkonstrukcja dla centrali jest opisana na rys. 1/A, rozstaw podpór dostosować do centrali.

b) Pozycja 31 – jaką płytę warstwową należy przyjąć do wyceny? Jakie wypełnienie, jakiej grubości – brak danych uniemożliwia dokonania wyceny

**Odp.** poz. 31 - pozycja dotyczy wyfłaszczania dachu przy okapie (ok. 20m<sup>2</sup>), wyfłaszczanie wykonać z płyt styropianowych EPS100 + pokrycie papowe.

c) Pozycja 48 zakłada skucie tynków 10% powierzchni tynków w ilości 46,369m<sup>2</sup>, natomiast pozycja 51 uwzględnia uzupełnienie tynków również w ilości 10% ale o powierzchni 58,121 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.** poz. 48 - wszystko się zgadza, poz. 51 (projektowane tynki) uwzględnia tynkowanie powierzchni zamurowanych lub pomniejszonych otworów okiennych/drzwiowych.

d) Pozycja 64 – w pozycji przyjęto drzwi – cytat : „Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, konstrukcji płytowa, z ramiakiem sosnowym ukrytym wewnątrz konstrukcji, wypełnienie w postaci płyty wiórowej otworowej (...)”- prosimy o sprecyzowanie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny, gdyż nie ma drzwi aluminiowych o konstrukcji drewnianej.

**Odp.** poz. 64 - omyłka pisarska w przedmiarze - drzwi aluminiowe D1 należy przyjąć wg projektu (rys. nr 11/A)

e) Pozycja 106 – w tej pozycji należy uwzględnić usunięcie starej izolacji wraz z pozostałymi warstwami – prosimy o informację o grubości izolacji jaka jest zamontowana, z jakiego materiału jest izolacja, co wchodzi w zakres pozostałych warstw?

**Odp.** poz. 106 - istniejące warstwy izolacyjne mają łączną grubość ok. 15,0 cm, w tej grubości jest uwzględnione ocieplenie ze styropianu wraz z tynkiem

f) Pozycja 114 – w pozycji tej jest zapis, że przyjęto drugą warstwę siatki z włókna szklanego – prosimy o wyjaśnienie gdzie jest pierwsza warstwa czy nastąpiła omyłka pisarska i należy przyjąć dwie warstwy siatki?

**Odp.** poz. 114 - jest to druga, dodatkowa warstwa siatki w systemie BSO. Pierwsza jest ujęta jako standardowy element systemu BSO w poz. 110 i 111.

g) Pozycja 132 – „Wykonanie nowej zabudowy tarasu składającej się z konstrukcji aluminiowej i oszklenia” – prosimy o podanie szczegółów technicznych umożliwiających wykonanie wyceny zabudowy tarasu.

**Odp.** poz. 132 - zabudowa tarasu - opis oraz podział zabudowy wg elewacji północnej (rys. 9/A) oraz opisu technicznego. Szczegóły wg projektu warsztatowego w oparciu o finalny dobór profili/dostawcy konstrukcji aluminiowej.

**W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż działając w szczególności na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

**Termin składania ofert – 12 września 2024 roku godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert – 12 września 2024 roku godz. 10:05**

**Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:

**Jest – do dnia 9 października 2024r.**

**Winno być – do dnia 11 października 2024r.**