



Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:*

- *odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130*
- *odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900*

Oznaczenie postępowania: 1/WZP/2024/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 6 (pytania od nr 167 do nr 197)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 167:

„Prosimy o weryfikację średnicy przepustu P-37 w km 35+050.00. Na planach sytuacyjnych podana jest średnica DN1000, a na rysunkach szczegółowych DN1200.”

Odpowiedź:

Prawidłowa średnica to DN1000. Zamawiający publikuje poprawiony rysunek szczegółu nr 5.1.11 *Przepust P-37 pod drogą wojewódzką nr 221 w km 35+050.*

Patrz Zmiana SWZ nr 6 z dnia 21.03.2024 r.

Pytanie nr 168:

„Prosimy o weryfikację poz. 181 oraz 182 w kosztorysie ofertowym. Według Wykonawcy ilości podane w kosztorysie nie zgadzają się z dokumentacją projektową.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilości podane w kosztorysie ofertowym są poprawne.

Pytanie nr 169:

„Prosimy o weryfikację poz. 191 dotyczącej regulacji wysokościowej skrzynek i włazów. Według Wykonawcy powinno być ok. 4 kpl.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilości podane w kosztorysie ofertowym są poprawne.

Pytanie nr 170:

„Czy istniejące budynki przeznaczone do wyburzenia:

- budynek mieszkalny na działce 178/2 (km 27+400) w Przywidzu,

- przybudówka budynku mieszkalnego na działce 166/6 (km 27+703) w Przywidzu,
Zostały wysiedlone oraz czy teren budowy w tym zakresie będzie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, tak by mógł przystąpić do robót rozbiórkowych?"

Odpowiedź:

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót nastąpi zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 wzoru Umowy. Zamawiający informuje, że jest w trakcie czynności zmierzających do wysiedlenia budynku mieszkalnego przewidzianego w całości do rozbiórki i udostępnienia budynku mieszkalnego objętego rozbiórką przybudówki w zakresie niezbędnym do wykonania robót. Zamawiający planuje, że do momentu przekazania terenu budowy Wykonawcy, wskutek podjętych przez siebie działań, ww. budynki zostaną odpowiednio wysiedlone bądź udostępnione. Wykonawca powinien założyć organizację robót i harmonogram w taki sposób, aby powyższy zakres nie znajdował się na ścieżce krytycznej. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że zmiana terminu wykonania robót związanych z rozbiórką przybudówki nie będzie wpływała na zmianę terminu wykonania odcinka zgodnie z umową i nie będzie stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy brak możliwości wykonania ww. robót będzie trwał przez okres powyżej sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Pytanie nr 171:

„(dot. przebudowy) Czy Inwestor zezwala na użycie tych samych materiałów z rozbiórki do wydzielonego pomieszczenia łazienki? W szczególności przepływowy podgrzewacz wody, okno?"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować nowe materiały które spełniają wymogi obowiązujących obecnie przepisów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego. W zakresie zadania inwestycyjnego jest: wykonanie rozbiórki przybudówki; zabudowanie otworu drzwiowego pozostałego po rozbiórce; zakup i obsadzenie okna o wymiarach 100cm x 80cm; wykonanie elewacji; wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej, do projektowanego nowego wejścia, z wykonaniem nadproża oraz zakupem i obsadzeniem nowych drzwi wejściowych; wykonanie schodów, prowadzących do nowych drzwi wejściowych, zakup i montaż balustrady schodów oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. Zamawiający przedstawia zestawienie robót koniecznych do wykonania w ramach zadania związanych z rozbiórką przybudówki wraz ze wskazaniem podstawy ich wykonania:

Roboty w zakresie rozbiórki

l.p.	nazwa	jednostka	ilość	uwagi
1	roboty rozbiórkowe	kpl.	1	Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją B-10.01.01 <i>Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych</i>

Roboty w zakresie ścian zewnętrznych + schodów

l.p.	nazwa	jednostka	ilość	uwagi
1	przeniesienie licznika wodociągowego	szt.	1	Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną D-01.03.05 <i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</i>
2	zabudowanie otworu drzwiowego pozostałego po rozbiórce	m ²	1,7	Otwór należy zabudować bloczkiem z betonu komórkowego o gr. 24,0cm. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją B-10.07.01 <i>Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków</i>
3	zakup i montaż okna o wymiarach 100cm x 80cm	szt.	1	Otwierane i uchylne o wsp. Przenikania cieplnego: $U \leq 0,9$. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną B-10.05.01 <i>Stolarka drzwiowa</i>

Aneks nr 11 do SWZ

4	wykonanie elewacji	m ²	7,5	Warstwy: płyty termoizolacyjne o gr. 15cm, pozostałe warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną nr B-10.07.01 <i>Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków</i>
5	wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej do projektowanego wejścia	m ²	2,6	Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją B-10.01.01 <i>Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych</i>
6	wykonanie nadproża nad nowymi drzwiami wejściowymi	mb.	1,6	Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją B-10.01.01 <i>Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych</i>
7	zakup i obsadzenie drzwi wejściowych o wymiarach 200cm x 100cm	szt.	1	Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną B-10.05.01 <i>Stolarka drzwiowa</i>
8	wykonanie schodów, prowadzących do nowych drzwi wejściowych	m ³	6,0	Schody należy wykonać z betonu lanego. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją M-13.01.00 <i>Beton konstrukcyjny – wymagania ogólne</i>
9	zakup i montaż balustrady schodów	mb.	5,1	Wysokość balustrady 0,9 m ze stali stal s235 pozostałe parametry oraz sposób montażu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną M-19.01.04 <i>Balustrady stalowe</i>

Zamawiający publikuje poprawione specyfikacje dla odcinka C1:

- nr B-10.01.01 *Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych*,
- nr B-10.05.01 *Stolarka drzwiowa*,
- nr B-10.07.01 *Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków*.

Patrz Zmiana SWZ nr 6 z dnia 21.03.2024 r.

Pytanie nr 172:

„(dot. przebudowy) Prosimy o wskazanie materiału wykonania schodów. Jakże Zamawiający dopuszcza wykonanie schodów z elementów brukarskich, prefabrykowanych czy betonowych wykonanych na miejscu budowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować schody z betonu lanego.

Pytanie nr 173:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację na temat przebudowy instalacji elektrycznej. Projekt nie wskazuje miejsca rozdzielni budynku oraz nie precyzuje informacji odnośnie wymiany okablowania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej nie jest w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 174:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację na temat przewidzianego ogrzewania pomieszczenia łazienki.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 171 wykonanie ogrzewania pomieszczenia nie wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 175:

„(dot. przebudowy) Prosimy o doprecyzowanie informacji odnoszących się do wyposażenia pomieszczenia higienicznosanitarnego:

- a. Czy pomieszczenie posiada własny kanał wentylacyjny umożliwiający podłączenie czy należy wymurować nowy kanał? Czy Zamawiający dopuszcza wykonania wentylacji wypuszczonej po elewacji budynku?
- b. Czy do umywalki z doprowadzoną wodą bieżącą oraz CWU należy zamontować szafkę?
- c. Prosimy o podanie wymiarów wanny / natrysku oraz o informację na temat materiału (czy można wykorzystać istniejące?)
- d. Prosimy o doprecyzowanie informacji o misce ustępowej. Czy Zamawiający przewiduje zestaw typu KOMPAKT czy zestaw podtynkowy?
- e. W przypadku wymiany Elektrycznego Podgrzewacza Ciepłej Wody Użytkowej (epcwu) Prosimy o podanie parametrów nowego epcwu.
- f. Prosimy o informację dot. wymiarów płytek, które należy wbudować w nowym pomieszczeniu.”

Odpowiedź:

- a. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 wykonanie wentylacji pomieszczenia nie jest w zakresie zadania inwestycyjnego.
- b. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.
- c. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.
- d. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.
- e. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.
- f. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 176:

„(dot. przebudowy) Etap I przewiduje odłączenie wszystkich instalacji. Projekt nie zawiera rozmieszczenia instalacji. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej?”

Odpowiedź:

Projekt przewiduje odłączenie instalacji od rozbieranej przybudówki w celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej nie jest w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 177:

„(dot. przebudowy) Prosimy o przedstawienie schematu rozdzielni elektrycznej? TN-C, TN-S, TN C-S, TT? Pytanie z uwagi na prawidłowe podłączenie epcwu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 178:

„(dot. przebudowy) Prosimy o doprecyzowanie ilości gniazd elektrycznych w pomieszczeniu higienicznosanitarnym. (Zmiana ilości gniazd może wpłynąć na konieczność sporządzenia protokołu kontrolnego)”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 179:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację na temat przewidywanego ustawienia pralki. Czy pralka będzie znajdować się w pomieszczeniu higienicznosanitarnym?”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 180:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację na temat istniejącego wykończenia ścian oraz podłóg. W tym, Prosimy o informację czy sufit wykonany jest jako tynkowany czy wykonany z płyt gipsowo kartonowych?”

Odpowiedź:

Sufit jest wykonany jako tynkowany a ściany (na całej wysokości) są w okładzinach z płytek ceramicznych. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 181:

„(dot. przebudowy) Prosimy o podanie informacji. Czy budynek będzie zamieszkiwany na czas prowadzenia prac? Czy należy przewidzieć dodatkowe zaplecze sanitarne dla użytkowników na czas prowadzenia przebudowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek będzie zamieszkiwany na czas prowadzenia prac. Konieczność zastosowania tymczasowego zaplecza sanitarnego uzależniona jest od przyjętego harmonogramu prowadzonych prac. Zamawiający informuje, że należy tak zorganizować i zaplanować roboty, aby mieszkańcy nie zostali pozbawieni na czas prowadzenia prac podstawowego pomieszczenia w postaci łazienki.

Pytanie nr 182:

„(dot. przebudowy) Prosimy o podanie informacji na temat istniejących rozwiązań w zakresie instalacji w przebudowywanym obiekcie:

- a. Prosimy o podanie materiału z jakiego wykonana jest istniejąca kanalizacja sanitarna.
- b. Prosimy o podanie materiału z jakiego wykonana jest istniejąca instalacja wodociągowa.
- c. Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału wykonana jest instalacja elektryczna. Czy jest to instalacja aluminiowa?
- d. Prosimy o podanie schematu rozdzielni elektrycznej. Czy jest to rozdzielnia wyposażona we wkładki topikowe? Tym samym Prosimy o potwierdzenie, że dla pomieszczenia dobudowanego istnieje osobny obwód zasilania, który można odłączyć z rozdzielni elektroenergetycznej.
- e. Prosimy o informację. Czy po wykonaniu przebudowy, Zamawiający będzie wymagać sporządzenia i dostarczenia charakterystyki energetycznej budynku?”

Odpowiedź:

- a. Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana jest z PCV.
- b. Istniejąca instalacja wodociągowa jest stalowa.
- c. Ze względu na wiek budynku nie można wykluczyć, że instalacja elektryczna w znacznej części jest z aluminium.
- d. Brak dokumentacji archiwalnej, w związku z czym Zamawiający nie dysponuje wiedzą, czy łazienka jest pod odrębnym obwodem elektrycznym.
- e. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 183:

„(dot. przebudowy) Prosimy o potwierdzenie. Czy schemat projektowanej elewacji, balustrady oraz wymiary odczytane z rysunku są wiążące?

- i. Wymiary drzwi wejściowych: 1 m szerokości, 2 m wysokości
- ii. Wysokość progu wejściowego 5 cm”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że schemat projektowanej elewacji, balustrady oraz wymiary odczytane z rysunku są wiążące. Projektowaną balustradę, przy schodach, należy wykonać o wysokości 0,9 m, z rur stalowych ocynkowanych, ze stali s235. Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 171 wskazał podstawę oraz zakres koniecznych do wykonania robót w ramach zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 184:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację. Czy w miejscu nowego wejścia do budynku istnieje oświetlenie wejścia oraz dzwonek.”

Odpowiedź:

W miejscu nowego wejścia do budynku nie występuje oświetlenie oraz dzwonek.

Pytanie nr 185:

„(dot. przebudowy) Prosimy o potwierdzenie. Czy drzwi do pomieszczenia higienicznosanitarnego Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, mają co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 186:

„(dot. przebudowy) Czy pomieszczenie higienicznosanitarne musi być dostosowane dla osób posiadających utrudnienia w poruszaniu się?”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 171 roboty dotyczące wykończenia i wyposażenia łazienki nie są w zakresie zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 187:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację. Na rysunku 5 kolorem jasnoszarym wskazana została w legendzie skrzynka elektryczna. Czy jest to główna rozdzielnia budynku czy miejsce wpięcia WLZ?”

Odpowiedź:

Z posiadanych informacji wynika, że jest to skrzynka elektryczna wyprowadzenia prądu na zewnątrz.

Pytanie nr 188:

„(dot. przebudowy) Prosimy o informację. Czy kierunek otwierania drzwi wejściowych oraz rodzaj drzwi wejściowych (Lewe na zewnątrz na stan istniejący) są wiążące i Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać istniejących drzwi do wbudowania w nowopowstałym otworze.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kierunek otwierania oraz rodzaj drzwi są wiążące. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować nowe materiały.

Pytanie nr 189:

„Prosimy o określenie materiału pokrycia dachów dla budynków objętych wyburzeniem, czy wykonawca musi przewidzieć utylizację materiałów niebezpiecznych np. azbest?”

Odpowiedź:

Pokrycia dachów dla obiektów objętych wyburzeniem przedstawiają się następująco:

Obiekt 1 (budynek mieszkalny) – na działce nr 178/2, obręb Przywidz – płyta falista bitumiczna;

Obiekt 2 (budynek usługowo-handlowy) – na działkach nr 165/1 i 193, obręb Przywidz – konstrukcja drewniana pokryta papą;

Obiekt 3 (wiata) – na działkach nr 165/1 i 193, obręb Przywidz – płyta trapezowa z przezroczystego tworzywa sztucznego na konstrukcji drewnianej;

Przybudówka – na działkach nr 165/2 i 166/6, obręb Przywidz – płyta żelbetowa pokryta papą.

Z posiadanych informacji nie wynika, by w ww. budynkach, przeznaczonych do rozbiórki, znajdowały się materiały niebezpieczne.

Pytanie nr 190:

„Prosimy o określenie prac po wykonaniu rozbiórki przybudowy? Czy należy odtworzyć elewację budynku?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Należy w miejscu przybudowy wykonać elewację budynku. powierzchnia projektowanej nowoprojektowanej elewacji: ok. 8,5 m², gr. płyt termoizolacyjnych: 15cm, pozostałe warstwy należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną nr B-10.07.01 *Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków*. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 171 opublikował poprawioną specyfikację nr B-10.07.01 *Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków*.

Pytanie nr 191:

„Prosimy o określenie parametrów drzwi, okien oraz warstw odtworzenia elewacji w miejscu rozbiórki przebudowy?”

Odpowiedź:

Parametry drzwi: 1,0m szer.; 2,0m wys. Pozostałe parametry zostały określone w specyfikacji technicznej B-10.05.01 *Stolarka Drzwiowa*.

Parametry okna: okno otwierane i uchylne w ramie z PCV o wymiarach: 0,8m szer.; 1,0m wys.i współ. przenikania ciepłego zgodnie z załącznikiem nr 1 do *rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*, powinno wynosić $U \leq 0,9$.

Warstwy nowoprojektowanej elewacji: gr. płyt termoizolacyjnych - 15cm, pozostałe warstwy należy dobrać zgodnie ze specyfikacją techniczną nr B-10.07.01 *Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków*.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 171 opublikował poprawione specyfikacje nr B-10.05.01 *Stolarka Drzwiowa* oraz nr B-10.07.01 *Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków*.

Pytanie nr 192:

„czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie montowania znaków niż montowanie ich w gniazdach R; Czy montowanie znaków w gniazdach RS dotyczy również znaków montowanych w gruncie?”

Odpowiedź:

Gniazda RS należy wykonać na wyspach segregacyjnych. Zamawiający potwierdza, że projekt nie przewiduje montowania takich gniazd w gruncie. Gniazda RS mają zostać wykonane jako elementy mocowania słupków znaków, zapewniające możliwość ich szybkiego montażu i demontażu oraz długoterminowe bezpieczeństwo. Gniazdo składa się z korpusu, korka, pokrywy żeliwnej, kolumny stalowej oraz tulei. Instalacja gniazd powinna być prowadzona z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Zamawiający publikuje poprawione dokumenty:

➤ dla odcinka C1:

- przedmiar robót *Drogi* w zakresie pozycji nr 101,
- formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 103 oraz dodatkowo w zakresie uporządkowania numeracji pozycji kosztorysowych począwszy od pozycji nr 104,

➤ dla odcinka C2:

- przedmiar robót *Drogi* w zakresie pozycji nr 92,
- formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 94.

Patrz Zmiana SWZ nr 6 z dnia 21.03.2024 r.

Pytanie nr 193:

„Prosimy o wskazanie miejsc odwodnienia liniowego zgodnie z długościami podanymi w kosztorysie ofertowym - poz. 218 (46,74 m). Według Wykonawcy są zaprojektowane 4 odwodnienia liniowe o łącznej długości 23 m.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odwodnienie liniowe zaprojektowane jest w 4 lokalizacjach. Odwodnienie liniowe w tych miejscach jest podwójne – ułożone równolegle.

Pytanie nr 194:

„Dotyczy branży sanitarnej - czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dennic (wraz z kinetami) oraz kręgów studni wykonanych w jednym cyklu produkcyjnym jako elementy wibroprasowane?”

Odpowiedź:

Dennice należy wykonać zgodnie ze specyfikacją D-03.02.01 *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej*.

Pytanie nr 195:

„Dotyczy branży sanitarnej - czy Zamawiający potwierdza, że we wszystkich studniach zastosowano tylko płytę odciążającą bez pierścienia odciążającego? (np. rys. 7.1 - 7.2 PW studnie).”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano na wszystkich studniach płyty pokrywowe bez pierścieni odciążających.

Pytanie nr 196:

„Dotyczy odbudowy nawierzchni - czy Zamawiający dopuszcza produkcję stabilizacji na miejscu (recylker) czy dopuszczona zostanie tylko stabilizacja produkowana w certyfikowanym zakładzie produkcji?”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła w tym zakresie do zapisów specyfikacji nr D-04.05.01 *Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym* oraz nr D-04.05.01 A *Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym*.

Pytanie nr 197:

„W związku ze zmianami dokonanymi w prowadzonym równoległe postępowaniu na DW 221 Odcinek D1 i D2 Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie adekwatnych zmian w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i personelu. Powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w niniejszym postępowaniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu.

Patrz Zmiana SWZ nr 6 z dnia 21.03.2024 r.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 11 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>