



Zestawienie pomieszczeń				
	nazwa pom.	rodz. posadz.	rodz. sufitu.	pow.(m ²)
1.1	przedsionek	gres	sufit kasetonowy	7,60
1.2	pom. techniczne	gres	sufit kasetonowy	7,90
1.3	wózkarnia	gres	sufit kasetonowy	6,00
1.4	szatnia/korytarz	gres	sufit kasetonowy	68,20
1.5	gabinet	gres	sufit kasetonowy	9,70
1.6	pom. socjalne	gres	sufit kasetonowy	15,10
1.7	WC	gres	sufit kasetonowy	3,40
1.8	pralnia	gres	sufit kasetonowy	3,60
1.9	sala	wykładzina	sufit kasetonowy	67,80
1.10	toaleta	gres	sufit kasetonowy	16,10
1.11	sala	wykładzina	sufit kasetonowy	67,00
1.12	toaleta	gres	sufit kasetonowy	14,20
1.13	WC	gres	sufit kasetonowy	3,90
1.14	kącik porzqd.	gres	sufit kasetonowy	4,00
1.15	sala	wykładzina	sufit kasetonowy	81,00
1.16	toaleta	gres	sufit kasetonowy	25,00
1.17	kuchnia brudna	gres	sufit kasetonowy	8,80
1.18	kuchnia czysta	gres	sufit kasetonowy	11,00
	SUMA			420,30

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 500,00m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 420,30m2
KUBATURA – 1300,00m2

- PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE:
- ściany dwuwarstwowe pustaka silikatowy 24cm+wełna mineralna 20cm
 - konstrukcja dachu więzar drewniany prefabrykowany
 - pokrycie dachu stanowi blacha na rąbek układana na pełnym deskowaniu
 - fundamenty to ławy i stopy żelbetowe
 - nadproża i wieńce przyjać jako żelbetowe
 - wentylacja mechaniczna, czynniki grzewczy to gaz ziemny

Temat	
ŻŁOBEK (utworzenie żłobka w gminie Środa Wlkp. MALUCH+)	
Adres budowy	Skala: 1:100
ul. Dąbrowskiego, Środa Wlkp. działka nr ewid. 1975/4 1977, 1979/3, 1979/4	
Inwestor	Rys. A1
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	
RZUT PARTERU – koncepcja	
autorzy opracowania:	
BRANŻA: K O N C E P C J A	
ŚRODA WLKP. lipiec 2024 r.	