

Przedmiar robót

Obiekt Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolne
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów,
budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne
Biuro kosztorysowe Wojciech Radwański Biuro Inżynierii Drogowej

Biuro Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,05
2	KNR 2-01 0103/01	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt	1
3	KNR 2-01 0105/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	1
4	KNR 2-01 0108/02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,01
5	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			350+81+51+49	m2	531
			razem	m2	531
6	KNR 2-01 0129/09	D-01.02.04	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2	m2	237
7	KNR 2-31 0802/07	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm		
			zjazd do garaży główny 15	m2	15
			zjazd do garaży boczny 15	m2	15
			podbudowa pod płytami 237	m2	237
			razem	m2	267
2. ROBOTY ZIEMNE					
8	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	337
9	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi	m3	10
10	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	10
11	KNR 2-01 0505/04	D-02.03.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			51*(2+2)	m2	204
			razem	m2	204
3. PRZEPUSTY i ŚCIEK					
12	KNR 2-18 0625/01	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	2
13	KNR 2-18 0501/02	D-03.02.01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm		
			20*0,2	m2	4
			razem	m2	4
14	KNR 2-18 0511/01	D-03.02.01	Kanały rurowe z rur PP o SN8 o średnicy 200mm uszczelnianych uszczelką gumową		
			5+15	m	20
			razem	m	20
15	KNR 2-18 0614/09	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii IV	studnię	1
4. PODBUDOWY					
16	KNR 2-31 0103/05	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI		
			jezdnia 270	m2	270
			parkingi 224	m2	224
			poszerzenie 51*0,3*2	m2	30,6
			zjazd 29	m2	29
			razem	m2	553,6

Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-31 0111/03	D-04.05.01b	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robót	m2	180
18		D-04.02.01a	Geowłóknina separacyjno filtracyjna 300 gram/m2 min wytrzymałość na rozciąganie 11,5 KN/m 51*5	m2	255
			razem	m2	255
19	KNR 2-31 0114/01	D-04.02.02a	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	224
			parkingi 224	m2	30,6
			poszerzenie 51*0,3*2	m2	29
			zjazd 29	m2	553,6
			razem	m2	553,6
20	KNR 2-31 0114/03	D-04.02.02a	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	224
			parkingi 224	m2	30,6
			poszerzenie 51*0,3*2	m2	29
			zjazd 29	m2	553,6
			razem	m2	553,6
21	KNR 2-31 0114/04	D-04.02.02a	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	224
			parkingi 224	m2	30,6
			poszerzenie 51*0,3*2	m2	29
			zjazd 29	m2	553,6
			razem	m2	553,6
22	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	226
			I38+88	m2	226
			razem	m2	226
23	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczni sortowanego (31.5-63) o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	15,3
			poszerzenie 51*0,15*2	m2	29
			zjazd 29	m2	314,3
			razem	m2	314,3
24	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	10,2
			poszerzenie 51*0,1*2	m2	29
			zjazd 29	m2	309,2
			razem	m2	309,2
25	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	270
			jezdnia 270	m2	10,2
			poszerzenie 51*0,1*2	m2	29
			zjazd 29	m2	309,2
			razem	m2	309,2
			5. NAWIERZCHNIA		
			<i>Jezdnia</i>		
26	KNR 2-31u1 0200/01	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm	m2	270
			jezdnia 270	m2	29
			zjazd 29	m2	299
			razem	m2	299
			<i>Jezdnia z płyt JOMB 12.5cm</i>		
27	KNR 2-01 0129/03	D-10.03.01a	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2	m2	224

Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6. ELEMENTY DRÓG I ULIC					
28	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 196*0,1	m3	19,6
			razem	m3	19,6
29	KNR 2-31 0403/01	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 37+7+6+38+29+5+46+28	m	196
			razem	m	196
30	KNR 2-01 0510/03	D-09.01.01a	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWÓW NALEŻY UMOCNIC POPRZECZ OBSIANIE UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW 51*4	m2	204
			razem	m2	204
31	KNR 2-01 0510/01	D-09.01.01a	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	204
32	KNR 2-01 0510/02	D-09.01.01a	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm do 10cm	m2	204
7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
33	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	6
34	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01a	Przymocowanie znaków zakazu do 0,3m2	szt	3
35	KNR 2-31 0703/01	D-07.02.01a	Przymocowanie znaków informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4
	KNR 2-31 0706/07	D-07.01.01a	Strzałki i inne symbole malowane ręcznie - malowanie stanowisk dla osób niepełnosprawnych	m2	10
36	KNR 2-31 0704/01	D-07.05.01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02	m	5
37	KNR 2-31 0704/05	D-07.05.01	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	2
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
38	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim inventaryzacja powykonawcza	km	0,05

Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolne

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	3. PRZEPUSTY I ŚCIEK
	4. POBUDOWY
	5. NAWIERZCHNIA
	6. ELEMENTY DRÓG I ULIC
	7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE