
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodnika w miejscowości Nieżychowice.

ADRES INWESTYCJI: Nieżychowice działka nr 42/19 i 47

NAZWA INWESTORA: Gmina Chojnice

ADRES INWESTORA: ul. 31 Stycznia 56A, 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Belzerowski

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.06.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m2		
		931	m2	931,00	
				RAZEM	931,00
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		950	m	950,00	
				RAZEM	950,00
3 d.1	KNR 2-09 0425-06	Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - transport na paletach kostki z rozbiórki - analogia	t		
		128	t	128,00	
				RAZEM	128,00
2		Roboty ziemne			
4 d.2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		1021	m2	1 021,00	
				RAZEM	1 021,00
3		Podbudowa			
5 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1021	m2	1 021,00	
				RAZEM	1 021,00
6 d.3	KNKRB 6 0105-03	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia Krotność = 1,25	m2		
		1021	m2	1 021,00	
				RAZEM	1 021,00
4		Nawierzchnia			
7 d.4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m2		
		1021	m2	1 021,00	
				RAZEM	1 021,00
5		Obramowanie ścieżki			
8 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej + ława betonowa	m		
		950	m	950,00	
				RAZEM	950,00
6		Opracowanie - Tymczasowej Organizacji Ruchu.			
9 d.6		Opracowanie i zatwierdzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla zadania.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00