

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary-dr. nr 1512N od km 0+000 do 2+440						
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.44		
d.1						
2	KNNR 1 0202-05	Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm	m ²	144.00		
d.1						
2 45233220-7 Nawierzchnie bitumiczne						
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	84.00		
d.2						
4	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	10508.00		
d.2						
3 45400000-1 Roboty brukarskie						
5	KNNR 6 0103-03 +	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm (chodnik)	m ²	199.00		
d.3	KNNR 1 0202-05					
6	KNNR 1 0202-05 +	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm (zjazdu z kostki brukowej)	m ²	36.00		
d.3	KNNR 6 0103-03					
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	235.00		
d.3						
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	105.00		
d.3						
9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	80.00		
d.3						
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	92.00		
d.3						
11	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	36.00		
d.3						
12	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	237.50		
d.3						
4 45233220-7 Zjazdy bitumiczne, poszeźenie						
13	KNNR 1 0202-05 +	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm	m ²	730.00		
d.4	KNNR 6 0103-03					
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	730.00		
d.4						
15	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	450.00		
d.4						
16	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	280.00		
d.4						
5 45000000-7 Pobocze						
17	KNR 2-31 0114-05	Pobocze z kruszywa 0/31,5mm C30/50-- warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	4760.00		
d.5						
6 45316213-1 Oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
18	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, razem z konstrukcjami wsporczymi	szt.	6.00		
d.6						
19	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	szt.	1.00		
d.6						
20	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	10.00		
d.6						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: