


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

221. Pracownia / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.550 m, Wysokość montażu: 3.550 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	548	372	687	0.680
Podłoga	20	464	305	582	0.657
Sufit	70	115	89	133	0.769
Ściany (4)	50	262	98	451	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 16
Dolna ściana 16
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
16 16
16 16

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA 19.3194.0062.34 RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 (1.000)	4929	6847	35.0
W sumie:			29575	W sumie: 41082	210.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.72 \text{ W/m}^2 = 1.23 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 31.25 m^2)