




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Poddasze przy nagrzewnicy 2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.300 m, Wysokość montażu: 2.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:81

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	264	120	454	0.455
Podłoga	20	201	123	274	0.614
Sufit	70	57	44	62	0.771
Ściany (4)	50	134	51	263	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 25
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

25
24

W poprzek

25
24

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	LUXIONA 19.3207.0002.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (1.000)	2548	2781	16.0
W sumie:			7644	8343	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.77 \text{ W/m}^2 = 1.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 17.31 m^2)