

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Ogrodzenie		
1.1	KNR 201/119/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym	km	0,107
1.2	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	44
1.3	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	90
1.4	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	3,17
1.5	KNR 202/1219/4	Analogia - kotwy do mocowania słupów - marka stalowa	szt	88
1.6	TZKNBK 5/1115/50 (2)	Analogia - Montaż słupów ogrodzenia z bali okrągłych o śr. 150 mm. z drewna modrzewiowego	m3	4,0
1.7	TZKNBK 5/1115/50 (2)	Analogia - montaż kompletnych przęseł ogrodzeniowych z nali drewnianych o sr. 120 mm. z drewna sosnowego	m3	5,5
1.8	KNR 202/1513/3	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych ogrodzenia środkiem impregnującym	m	615