

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ośrodka szkolenia psów wartowniczych na terenie K-1039"
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Ostroroga 35
INWESTOR : Jednostka Wojskowa nr 2063
ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa ul. Banacha 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karbowski
DATA OPRACOWANIA : 09.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż pomieszczeń dla psów	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
2	kalk. własna	Przeniesienie bud na okres wykonywania posadek w miejsce wyznaczone przez Inwestora oraz ponowne ich przyniesienie	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		265.5	m ²	265.50	
				RAZEM	265.50
4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		265.5	m ²	265.50	
				RAZEM	265.50
5	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		265.5	m ²	265.50	
				RAZEM	265.50
6	kalk. własna	Posadzki z żywic na bazie polimetakrylanu metylu PMMA	m ²		
		274.59	m ²	274.59	
				RAZEM	274.59
7	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		180.68	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
8	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		180.68	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
9	KNR-W 2-02 0830-06 analogia	Warstwy wygładzające pod malowanie farbami	m ²		
		180.68	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		180.68	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
11	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami Noxan starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		180.68	m ²	180.68	
				RAZEM	180.68
12	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		110.03	m ²	110.03	
				RAZEM	110.03
13	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
		38.57	m ²	38.57	
				RAZEM	38.57
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		38.57	m ²	38.57	
				RAZEM	38.57
15	NNRNKB 202 0534-01 analogia	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² papą zgrzewalną - warstwa podkładowa	m ²		
		38.57	m ²	38.57	
				RAZEM	38.57
16	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
		38.57	m ²	38.57	
				RAZEM	38.57
17	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas między buda a ścianą gr 0,7 mm kolor do ustalenia z Inwestorem	m ²		
		23.28	m ²	23.28	
				RAZEM	23.28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Demontaż podsufitki - przyjęto wsp R=0,5 38.01	m ² m ²	 38.01	 38.01
				RAZEM	38.01
19	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż nowej podsufitki z elementów PCV 38.01	m ² m ²	 38.01	 38.01
				RAZEM	38.01
20	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek 57	m m	 57.00	 57.00
				RAZEM	57.00
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m ³ m ³	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Krotność = 29 5	m ³ m ³	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
23	KNR 4-01 0105-06 analogia	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 5	m ³ m ³	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
24	kalk. własna	Utylizacja papy 0.7	m ³ m ³	 0.70	 0.70
				RAZEM	0.70