



## ZP 262-4/2021

**Dotyczy:** Przebudowa nawierzchni dziedzińca i ciągów komunikacyjnych w ramach realizacji zadania Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu:

#### PYTANIE 1

Jakim kablem mają zostać zasilone oprawy? Z opisu wydedukowałem YKYżo 3x1,5mm. Ale proszę napisać precyzyjniej.

#### ODPOWIEDŹ

Instalacje prowadzić przewodowaniem YKYżo4x2,5mm, przewodami do zastosowań zewnętrznych doziemnych, w powłoce poliwinilowej. Oprawy uziemić za pomocą szpilki, głębokości 2m. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej rezystancji- zwiększyć zagłębienie.

#### PYTANIE 2

Czy słupy mają zostać uziemione? Jeśli tak to w jaki sposób?

#### ODPOWIEDŹ

Oprawy parkowe w 1 klasie bezpieczeństwa, należy wykonać dla nich uziemienie lokalne w postaci szpilki z grotem 2m. W przypadku nieosiągnięcia rezystancji należy zwiększyć zagłębienie, bądź ilość szpilek.

#### PYTANIE 3

Zasilanie opraw oparte jest o istniejące zasilenie dwóch opraw wiszących w ramach pergoli. Proszę o podanie jakim kablem są zasilone ww. oprawy. Wskazać wartość zabezpieczenia. Czy zasilanie spełnia wymagania nowego projektu.

#### ODPOWIEDŹ

Instalacja zasilania obecnego oświetlenia pergoli posiada dedykowane zabezpieczenie 16A, spełniające wymagania rozbudowy. Zabezpieczenie zlokalizowane jest w dedykowanej rozdzielnicy, umieszczonej w skrzynce na elewacji budynku A, w bezpośrednim sąsiedztwie pergoli. Stąd prowadzone jest okablowanie do obecnych opraw pergoli i stąd należy prowadzić zasilanie docelowych opraw oświetlenia terenu.

#### PYTANIE 4

Proszę o precyzyjniejszy opis programatora czasowego?

#### ODPOWIEDŹ

Programator czasowy do doboru przez Wykonawcę. Wymagana funkcjonalność – programowanie 24 godzinne / 7 dniowe; przełącznik czas letni/zimowy.

#### PYTANIE 5

Proszę o precyzyjny opis kamer, oraz udostępnienie projektu wykonawczego na instalacje CCTV- jeśli dt tego przetarg.

#### ODPOWIEDŹ

Projekt nie obejmuje dostawy kamer - należy przygotować ruraż pod przyszłe ułożenie okablowania i kamer CCTV.

#### PYTANIE 6

Czy w zakresie Wykonawcy jest wymiana kostki betonowej na bruk kamienny, jeśli tak proszę o podanie wymiaru, koloru.

#### ODPOWIEDŹ

Tak, bruk kamienny zgodnie z opisem projektu – granit szary drobnoziarnisty, złoże Strzelin, bruk cięty, powierzchnia groszkowana.

#### PYTANIE 7

Proszę o podanie zakresu prac dla kształtowania roślinności istniejącej zgodnie ze SWZ punkt 2, część 1 - punkt 15.

#### ODPOWIEDŹ

W zakres prac dla kształtowania roślinności wchodzi:

- 1) docięcie 2 jałowców w obrębie terenu objętego rejestrem zabytków na podstawie pozwolenia konserwatorskiego 721/2021,
- 2) prace rekultywacyjne w zakresie kwater zielonych, dla których zmianie ulega przebieg chodnika zgodnie z opisem projektu. Korekta przebiegu ścieżek względem ścieżek istniejących jest przedstawiona w części rysunkowej.

#### PYTANIE 8

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie opornika 10x30 cm w obrębie podwórza?

#### ODPOWIEDŹ

Opornik od istniejącej opaski żwirowej budynków historycznych pozostaje bez zmian.

#### PYTANIE 9

Czy istniejące niskie ogrodzenie przy wejściu do budynku A zostaje?

#### ODPOWIEDŹ

Nie planuje się pozostawienia ogrodzenia

#### PYTANIE 10

Proszę o podanie rodzaju płyt kamiennych ( grubość, kolor, struktura)

#### ODPOWIEDŹ

Zgodnie z częścią rysunkową projektu – granit szary, naprzemiennie złoże Strzelin i Strzegom (zróznicowanie ziarnistości pomiędzy sąsiadującymi płytami), struktura groszkowana, grubość płyt 2 cm na podbudowie ze spoinowaniem zgodnie z projektem drogowym.

#### PYTANIE 11

Czy montaż kamery wchodzi w zakres Wykonawcy ? Jeśli tak to proszę o podanie typu.

#### ODPOWIEDŹ

Nie – należy przygotować ruraż pod przyszłe ułożenie okablowania i kamer CCTV

#### PYTANIE 12

Czy wykonanie oświetlenia parkingu wchodzi w zakres Wykonawcy?

#### ODPOWIEDŹ

W zakres wykonawcy wchodzi rozbudowa instalacji oświetlenia wewnętrznego dziedzińca zgodnie z częścią rysunkową. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje zakresem prac w obrębie placu manewrowego za wyjątkiem wykonania kanału teletechnicznego zgodnie z projektem.

Wszystkie pytania i udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.