

58-309 Wałbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21

ANEW bis

PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE
mgr inż. Jacek Kowalewski

Dawna firma:

Usługi Projektowo-Budowlane
„Aniela Gaura”

ul. Długa 73/4
58-309 Wałbrzych

Tel. kom. 530-529-564

e-mail anew-bis@wp.pl
www.anew.pl

PRZEDMIARY ROBÓT

Projekt techniczny zwiększenia nośności dachu Sali
widowskiej na potrzeby montażu na nim paneli
fotowoltaicznych

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, 58-100 Świdnica

Investor:

Powiat Świdnicki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Projektanci	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia
Konstrukcja	mgr inż. Jacek Kowalewski	
Opracował	mgr inż. Jacek Kowalewski	80/83/Pw

Data opracowania: 15 marzec 2022 r.

mgr inż. Jacek Kowalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
projektowo-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Załącznik nr 80/83/Pw

PRZEDMIAR ROBÓT 001-03-022

CPV: 44212240-3 Dźwigary
Budowa: I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
Obiekt: Sala Widowiskowa
Rodzaj robót: Zwiększenie Nośności dachu na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych
Lokalizacja: ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
58-100 Świdnica
Inwestor: Powiat Świdnicki
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

data opracowania kosztorysu
kosztorys sporządził

21-03-2022
mgr inż. Jacek
Kowalewski

mgr inż. Jacek Kowalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 80/03/P/w




PRZEDMIAR ROBÓT 001-03-022

CPV: 44212240-3 Dźwigary
 Budowa: I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 Obiekt: Sala Widowiskowa
 Rodzaj robót: Zwiększenie Nośności dachu na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych
 Lokalizacja: ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
 58-100 Świdnica
 Inwestor: Powiat Świdnicki
 Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
 58-100 Świdnica

PRZEDMIAR 001-03-022		Strona 1		21-03-2022	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
A Rusztowania wewnętrzne					
A	10	CEN W202-16-04-01-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitowych wys do 4 m	m ²	43,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Widownia	3,50*6,00	21,000
		2	Scena	3,50*6,50	22,750
A	20	RUSZ 48101	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
A	30	CEN W202-16-04-03-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitowych wys do 7 m	m ²	42,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		3,50*12,00	42,000
A	40	RUSZ 48102	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
A	50	CEN W202-16-04-04-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitowych wys do 9 m	m ²	42,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		3,50*12,00	42,000
A	60	RUSZ 48102	Czas pracy rusztowania	m-godz	100,000
B Roboty demontażowe podsufitki-widownia					
B	70	929-01-07-02-00	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, okładzina podwójna	m ²	33,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2*3,50*1,20*4	33,600
B	80	929-03-02-05-00	Uzupełnienie okładzin konstrukcji kratowej sufitu z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) powierzchni uzupełnień powyżej 2 m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m ²	33,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		33,6	33,600
B	90	929-02-07-04-00	Demontaż fragmentów rusztu obudowy stalowych kratownic dachowych z płyt g-k, o pow. powyżej 2 m2, rozstaw profili powyżej 30 cm	m ²	33,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		33,6	33,600
B	100	929-03-18-01-00	Uzupełnienie ruszt sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych powierzchnia do 5 m2	metr	30,000
B	110	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38,000
C Prace ślusarskie					
C	120	KNR 712-01-05-01-00	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²	8,640
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2*2*0,12*(2+4)*3,00	8,640
C	130	KNR 712-01-13-01-00	Czyszczenie strum-ścier stan B do I st.cz. (fragment pasa dolnego i nakładki wzmacniającej)	m ²	8,640

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
C	140	KNR 712-02-13-01-00	Malowanie pędzlem pasa dolnego kratownicy i elementu wzmocniającego konstr.klejem epoksydowym "Neopoxe 330"	m ²	8,640
C	150	KNR 712-02-01-01-10	Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.ftal grunt minia 60%	m ²	8,640
C	160	KNR 202-12-15-06-00	Montaż elementów wzmocniających kratową konstrukcję dachową	szt	6,000
C	170	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg i foteli folią	m ²	127,750
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 43,75+42,00*2		127,750


mgr inż. Jacek Kowalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstruktoryjno - budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr. wpis. 00000000000