

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko - Popradzkich**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Związek Gmin Krynicko - Popradzkich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 120576394
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zgkp@muszyna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8e56bc35-c1ba-11ed-b311-9aae6ad31be8
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00424873
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-07-23

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00133862
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko - Popradzkich

**Umowa dla części nr 2**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 2: Remont mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 292946K Aleja Zdrojowa w miejscowości Muszyna Zakres rzeczowy określony został na podstawie załącznika do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych obejmującego remont mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 292946K Aleja Zdrojowa w m. Muszyna na dz. nr 1158/2, 1158/5 położonych w obr. ewid. Muszyna, gm. Muszyna. Zakres robót przedstawiony jest w załączniku do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych zatwierdzonego zaświadczeniem Starosty Nowosądeckiego o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych z dnia 27 lutego 2023 r. znak: BUD.6740.186.2023.

Zadanie to obejmuje:

a) Konstrukcja mostu:

Podpory mostu

Na przyczółku lewobrzeżnym zaprojektowano odkucie skorodowanego betonu, a następnie jego odtworzenie. Istniejące ścianki zapleczone należy oczyścić, odkuć i uzupełnić ewentualne uszkodzenia betonu zaprawami naprawczymi typu PCC, a odsłonięte fragmenty zbrojenia zabezpieczyć inhibitorami korozji.

Na pozostałych podporach zaprojektowano oczyszczenie, impregnację i wykonanie wyprawy zaprawami naprawczymi typu PCC. Powierzchnię betonu podpór zasypaną gruntem należy odsłonić na głębokość min. 1,0 m.

Po wykonaniu napraw powierzchnię betonu podpór należy zaimpregnować za pomocą preparatów hydrofobizujących i wzmacniających oraz zabezpieczyć dekoracyjną powłoką ochronną na bazie żywicy metakrylowej.

Konstrukcja nośna

Zaprojektowano remont konstrukcji mostu polegający na rozbiórce wierzchnich warstw nawierzchni i wyposażenia (odkuciu złuszczeń betonu i odsłonięciu skorodowanego zbrojenia dźwigarów głównych i płyty pomostu, a następnie uzupełnieniu ubytków dźwigarów, poprzecznic podporowych i płyty zespalającej oraz odtworzeniu powierzchni pomostu zaprawami naprawczymi typu PCC. Odsłonięte fragmenty zbrojenia zabezpieczyć inhibitorami korozji. Uzupełnienia betonu zostaną zespolone z istniejącym betonem kotwami wklejanymi. Powierzchnię górną płyty ukształtować zgodnie ze spadkami nawierzchni. Powierzchnię betonu płyty pomostu, dźwigarów i poprzecznic należy oczyścić, zaimpregnować na pomocą preparatów hydrofobizujących i wzmacniających oraz zabezpieczyć dekoracyjną powłoką ochronną na bazie żywicy metakrylowej na zewnętrznych powierzchniach pionowych skrajnych dźwigarów.

b) Wyposażenie:

Wymienione zostaną następujące elementy wyposażenia mostu:

- Łożyska wałkowe na przyczółkach jednokierunkowo-przesuwne.
- Izolacja pozioma płyty pomostu w postaci papy termozgrzewalnej układanej w jednej warstwie pod powierzchnią jezdni oraz w dwóch warstwach pod kapami chodnikowymi.
- Izolacja powierzchni górnej oraz bocznej ścianek zapleczych papą termozgrzewalną w jednej warstwie.
- Izolacja powierzchni betonu podpór zasypana gruntem powłokową asfaltowo – rozpuszczalnikową.
- Wpusty mostowe z rurami spustowymi.
- Sączki pionowe z rurkami spustowymi oraz drewny podłużne i poprzeczne odprowadzające wodę spod warstw nawierzchni.
- Kapy chodnikowe z gzymsami i krawężnikami granitowymi.
- Balustrady oraz słupy oświetlenia i do zawieszenia chodników montowane do kap chodnikowych.
- Urządzenia dylatacyjne na przyczółkach mostu.
- Nawierzchnie jezdni i chodników.
- W ramach inwestycji należy również oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie łożyska wałkowe i łożyska stałe na filarach.

c) Najazdy

Zaprojektowano remont najazdów na długości ok 20 m w tym: krawężników i obrzeży, oraz nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, jak również nawierzchni jezdni.

Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji, wyposażenia, najazdów obiektu mostowego wraz z inwentaryzacją geometryczną, inwentaryzacją uszkodzeń i oceną stanu technicznego a także badania materiałowe, ocena nośności użytkowej zawarte zostały w ekspertyzie technicznej mostu drogowego.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie poniższych pozycji w podanym minimalnym zakresie:

1. Frezowanie i odtworzenie nawierzchni górnej warstwy pomostu w ilości 47m<sup>2</sup>.
2. Wykonanie 12 szt. wpustów mostowych z rurami spustowymi.
3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni podpór mostu na 30 m<sup>2</sup> elementu.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni przyczółków i skrzydełek na 50 m<sup>2</sup>.
5. Wykonanie 5488 szt. otworów w żelbecie i osadzeń prętów zbrojenia śr. 16 mm w otworze za pomocą kotwienia chemicznego na bazie żywicy epoksydowej.
6. Rezygnację z wykonania powłok impregnujących powierzchni betonu konstrukcji nośnej.
7. Rezygnację z wykonania powłok ochronnych powierzchni zewnętrznych skrajnych dźwigarów.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD BUDOWY MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 33-394 Klęczany 192

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7340008895

4.3.4.) Miejscowość: Klęczany

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-394

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2441080,14 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00248763/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-07-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2441080,14 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy