
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana 10 szt opraw oświetlających ciąg komunikacyjny Biblioteki Głównej UG

ADRES INWESTYCJI: Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański

ADRES INWESTORA: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Kulesza

DATA OPRACOWANIA: 07.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaże			
1 d.1	KNR-W 4-03 1133-02 z.o.3.1. 9901 -1 z.o.3.1. 9901-6	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych - budynek o wys. 6-8 kondygnacji - budowle o wys.do 24 m	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR AT-05 1660-07	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 13,5 m	kolu mna		
		10	kolu mna	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Nowe instalacje			
3 d.2	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.ż ył		
		15	szt.ż ył	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		15	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.2	KNR 5-08 0511-16 z.o. 3.1. 9901	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - zawieszanych-przelotowych Instalacje w budynkach od 6 do 8 kondygnacji.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.2	E-0510 0100 -04	Montaż przełącznika zmierzchowego sterowania oświetleniem ulicznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 5-14 0510-01	Montaż sterowników tablicowych z sygnalizacją - 1 obwód przyłączany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000