

PRZEDMIAR ROBÓT 219-00-049

Budowa: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Obiekt: Spikerka
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Kórnik, część działek ozn. nr ewid. 8/2, 9/2, 961/17, obręb Kórnik, gmina
Kórnik

Inwestor: Miasto i gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 07-06-2019

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 219-00-049

Budowa: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Obiekt: Spikerka
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Kórnik, część działek ozn. nr ewid. 8/2, 9/2, 961/17, obręb Kórnik, gmina
Kórnik
Zamawiający: Miasto i gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 219-00-049

Strona 1

07-06-2019

SYKAL-002963

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Instalacje gniazd
 - 2 Instalacje oświetlenia
 - 3 Tablica rozdzielcza TR
 - 4 Pomiary kontrolne
-

PRZEDMIAR ROBÓT 219-00-049

Budowa: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Obiekt: Spikerka
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: Kórnik, część działek ozn. nr ewid. 8/2, 9/2, 961/17, obręb Kórnik, gmina Kórnik
 Inwestor: Miasto i gmina Kórnik
 Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 219-00-049

Strona 1

07-06-2019

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacje gniazd		
1	10	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur	metr	15,000
1	20	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe 1xL+N+PE IP44	szt	2,000
1	30	KNNR N005-03-08-05-01	Gniazdo wtyczkowe podwójne 1xL+N+PE IP44	szt	2,000
2			Instalacje oświetlenia		
2	10	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	30,000
2	20	CEN N005-05-02-03-00	Montaż oprawy LENA LIGHTING TYTAN LED 43W 4000K 7000lm IP66	kmpl	1,000
2	21	KNNR N005-05-02-02-00	Montaż oprawy - kinkiet zewnętrzny LED IP65	kmpl	1,000
2	30	KNNR N005-03-07-01-01	Łącznik 1-biegunowy IP44	szt	1,000
2	40	KNNR N005-03-07-03-02	Łącznik schodowy IP44	szt	2,000
2	50	KNNR N005-03-04-02-00	Puszka instalacyjna natynkowa IP44	szt	2,000
3			Tablica rozdzielcza TR		
3	10	CEN N005-04-04-01-00	Montaż tablicy rozdzielczej TR	szt	1,000
4			Pomiary kontrolne		
4	10	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	2,000
4	20	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
4	30	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	1,000
4	40	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
4	50	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	5,000
4	60	KNNR N005-13-04-05-00	Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy	szt	1,000
4	70	KNNR N005-13-04-06-00	Badania skuteczności zerowania pomiar następny	szt	6,000