

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Keszalinie  
Rejon Dystrybucji w Słupsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 59 841 61 91  
UZGODNIENIE NR 8460 z dnia 18.11.2019




POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscach prowadzenia robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odcięciu a inwentaryzacją geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN-IE-05100 i PN-IE-05125
7. Za uszkodzenie sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WĄTNIE 2-LATNIE  
UWAGA: DOŁĄCZONA UWAGA 1  
ZAREZERWOWANO NA 2020 ROK  
NR. 2441 cennik EOP-50-0060019  
z dn. 18.11.2019

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej  
Dział Dokumentacji Energetycznej

Andrzej Krzyczkowski

-  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM GRAFITOWEJ  
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM ŻÓLTEJ  
 NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW KOSTKI BETONOWEJ 8 CM GRAFITOWEJ

INWESTOR	GMINA KOBYLNICZKA UL. GŁÓWNA 20, 76-251 KOBYLNICZKA - DZ. NR 300		
OBIEKT	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA - DZ. NR 300		
NAZWA RYSUNKU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	RYS. 1	
SPORZĄDZIŁ	RAFAŁ GZYLEWSKI	11.2019 r.	
PROJEKTOWAŁ	WIESŁAW FURMAŃCZAK GP-IV-7342/48/92	11.2019 r.	
SPRAWDZIŁ	MARCIN WĄCHNICKI ZAP/0040/POOD/08	11.2019 r.	





„WODOCIĄGI SŁUPSK”  
Sp. z o.o.

Słupsk 13.11.2019 r.

Uzg. nr 145-K/ud/2019

Dot.: uzgodnienia projektowanej budowy drogi gminnej w m. Wrząca, gm. Kobylnica (dz. nr 300).

Trasę budowy projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag:

- za uszkodzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt;
- istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne (np. skrzynki uliczne, studnie, itp.) należy na etapie budowy wyregulować wysokościowo do nowych nawierzchni;
- na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym oraz kanalizacji sanitarnej (zasady, węzły hydrantowe, itd.) projektowane krawężniki należy prowadzić w sposób zabezpieczający swobodny dostęp do armatury wodociągowej a wykonaną regulację należy bezwzględnie zgłosić w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA – tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA – tel. (059) 84-18-326;
- o terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić spółkę „Wodociągi Słupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystąpieniem do wykonawstwa należy go ponownie uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk”.  
Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
**KIEROWNIK**  
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury  
inż. Remigiusz Łyszyk

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM GRAFITOWEJ
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM ŻÓLTEJ
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW KOSTKI BETONOWEJ 8 CM GRAFITOWEJ

INWESTOR	0802/199 6025300 GMINA KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20, 76-251 KOB
OBIEKT	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M - DZ. NR 300
NAZWA RYSUNKU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPORZĄDZIŁ	RAFAŁ GZYLEWSKI