



SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA



8cm kostka betonowa - żółta typu starobruk
5 cm podsypka cementowo - piaskowa
20 cm kruszywo łamane 0-31,5 stab. mech.
20 cm warstwa odsączająca z piasku

8cm kostka betonowa - grafitowa typu starobruk
5 cm podsypka cem-piask 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
15 cm w-wa odsączająca z piasku

INWESTOR	GMINA KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20, 76-251 KOBYLNICA		
OBIEKT	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WRZĄCA DZ. NR 300		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZJAZDU		RYS. 3
SPORZĄDZIL	RAFAŁ GZYLEWSKI	podpis	11.2019 r.
PROJEKTOWAL	WIESŁAW FURMAŃCZAK GP-IV-7342/48/92	podpis	11.2019 r.