



WSR.271.4.19.2023 (136)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa linii nN – 0,4kV
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.19.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

PYTANIE 1

Czy zamawiający może wyjaśnić rozbieżność pomiędzy wykazem studzienek kanalizacyjnych i SWZ dotyczący średnic studni na sieci kanalizacji deszczowej D10, D15, D48, D79. SWZ podaje, że wszystkie studnie mają średnicę 1500mm, natomiast wykaz podaje średnicę 2000mm.

Odpowiedź:

Średnicę studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej Etap I tj. D10, D15, D18, D79 należy przyjąć DN 2000 zgodnie z zestawieniem tabelarycznym studni rewizyjnych, a nie jak jest na profilu DN1500.

PYTANIE 2

Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Decyzja ZRID pozwala na wycinkę drzew i krzewów

PYTANIE 3

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie leży zagospodarowanie wyciętych drzew?

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje pozostałości po wycince drzew i krzewów.

PYTANIE 4

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej metodą bezwykopową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej metodą bezwykopową, pod warunkiem uzgodnienia projektów zamiennych z MPWiK S.A. Warszawa i z zastosowaniem materiałów jak w specyfikacji lub lepszych.

PYTANIE 5

Czy zamawiający przewiduje zwolnienie wykonawcy z opłat za zajęcie pasa drogowego, jakże inwestycja jest prowadzona dla urzędu?

Odpowiedź:

Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nie będą zwolnione z opłat związanych z zajęciem pasa drogowego natomiast budowa sieci kanalizacji deszczowej będzie zwolniona z opłat zajęcia pasa drogowego.

PYTANIE 6

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zrzutu wody z odwodnienia terenu w trakcie budowy do pobliskiego cieku?

Odpowiedź:

Właścicielem „cieku” tj. rz. Żbikówki są Wody Polskie i wszelkie sprawy związane z rzutem wód z odwodnienia wykopów należy ustalić z w/w organem.

PYTANIE 7

Zgodnie z przedmiarem wykopy należy zasypać gruntem rodzimym, mając na uwadze wysokie lustro wody grunt może być nieużyteczny. Jak zamawiający zamierza rozliczyć sytuację, w której wymiana gruntu będzie konieczna? Przedmiar i projekt nie przewiduje takiej konieczności

Odpowiedź:


Należy przewidzieć niezbędną ilość gruntu do wymiany a urobek wydobyty bezpośrednio z wykopu należy złożyć do późniejszego wykorzystania po wyschnięciu oraz zasypywać w wykopie suchym.

PYTANIE 8

Czy przedmiot zamówienia przewiduje nasadzenia zastępcze w miejsce wycinanych drzew?

Odpowiedź:

Inwestor na etapie w/w przetargu nie przewiduje nasadzeń drzew i krzewów.



PYTANIE 9

Czy zamawiający przewiduje udostępnienie wykonawcy terenu pod plac magazynowy i biuro budowy?

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren pod zaplecze budowy.

PYTANIE 10

W SWZ zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie wykonawcy ma zostać opracowane na podstawie STWiOR. W dokumentacji zamieszczonej na platformie brak wskazanych specyfikacji. Czy zamawiający może załączyć wskazane dokumenty

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przesyła specyfikację techniczną dla budowy sieci wod-kan, deszczowej, nn i drzewostanu.

PYTANIE 11

Czy w związku ze zrzutem wód z odwodnienia wykopów powstałych w czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, będą pobierane od Wykonawcy opłaty? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Właścicielem rz. Żbikówki są Wody Polskie i wszelkie sprawy związane z rzutem wód z odwodnienia wykopów należy ustalić z w/w gestorem rzeki.

PYTANIE 12

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umów z gestorami sieci (np. elektroenergetycznej) na usunięcie ewentualnych, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej a występujących w pasie drogowym kolizji istniejącej infrastruktury naziemnej i doziemnej z projektowaną infrastrukturą techniczną?

Odpowiedź:

Wszystkie formalności związane kolizjami z istniejącą infrastrukturą podziemną lub nadziemną nie uwzględnione w dokumentacji będą należały do Wykonawcy.

PYTANIE 13

Która ze stron, Inwestor czy Wykonawca poniesie koszty związane z zawarciem umów na usunięcie ewentualnych, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej a występujących w pasie drogowym kolizji istniejącej infrastruktury naziemnej i doziemnej z projektowaną infrastrukturą techniczną?

Odpowiedź:

Wykonawca poniesie koszty (jak takie wystąpią) związane z zawarciem umów w sprawie wystąpienia kolizji.

PYTANIE 14

Czy roboty dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą realizowane podstawie udostępnionej do postępowania decyzji ZRID i tym samym będą zwolnione z opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nie będą zwolnione z opłat związanych z zajęcia pasa drogowego, natomiast budowa sieci kanalizacji deszczowej będzie zwolniona z opłat zajęcia pasa drogowego.

PYTANIE 15

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację czy przy budowie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do rzeki Żbikówki należy umacniać skarpy i dno rzeki? Jeśli tak to prosimy o podanie wymiaru i sposobu umocnienia.

Odpowiedź:

Wymiary wylotu kolektora kanalizacji deszczowej należy przyjąć z profilu sieci, natomiast długość tj. skarpy i dno rzeki należy przyjąć 5mb dół rzeki i 2mb góra rzeki od osi wylotu k. deszczowego. Materiał do umocnienia skarpy to płyty ażurowe JOMB 60x40x8 (cm) B30, 30kN

PYTANIE 16

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy usunięcia kolizji z PGE S.A. zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE S.A.

Odpowiedź:

Umowa usunięcia kolizji dla sieci nn w drodze Kowalskiego została zawarta z PGE S.A. przez Inwestora

PYTANIE 17

Która ze stron, Inwestor czy Wykonawca poniesie koszty związane z zawarciem umowy usunięcia kolizji z PGE S.A. zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE S.A.

Odpowiedź:

Koszty usunięcia kolizji poniesie Wykonawca zgodnie z zawartą umową z PGE S.A.

PYTANIE 18

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy roboty objęte niniejszym zamówieniem znajdują się na obszarze stanowiska/stanowisk archeologicznych. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o odpowiednie decyzje konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Roboty objęte niniejszym zamówieniem nie znajdują się na terenie archeologicznym tylko są w sąsiedztwie (ZRID strona 11).



PYTANIE 19

Dotyczy budowy sieci wodociągowej: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy odcinek od węzła w33 do węzła w34 (przejście pod rzeką Żbikówką) należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych o połączeniach kielichowych blokowanych wg Projektu Architektoniczno Budowlanego, czy też z rur żeliwnych o połączeniach kołnierзовych, wg Projektu Wykonawczego?

Odpowiedź:

Odcinek węzła w33 – w34 przejście pod rz. Żbikówką należy wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych o połączeniach kołnierзовych wg Projektu Wykonawczego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch