



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "F"

SKALA 1:10




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "C"

SKALA 1:10




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B


skala 1:10



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY D


na łuku na zewnętrznej krzywej

skala 1:10



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "G"

SKALA 1:10




LEGENDA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA - ASFALTOBETON AC 0/11,0 - gr. 4 cm
2. WARSTWA WIAZĄCA - ASFALTOBETON AC 0/16,0 - gr. 8 cm
3. PODBUDOWA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 24cm
4. WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr.10cm
5. KRAWIEŻNIK BETONOWY CIĘŻKI 20x22cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 10cm
7. ŁAWA BETONOWA C16/20 Z OPOREM.
8. KRAWIEŻNIK BETONOWY ULICZNY o wymiarach 15x30 cm. wys. 12 cm na nżełściach dla pieszych 2 cm.
9. POBOCZE GRUNTOWE Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO gr 10 cm
10. ŁAWA BETONOWA 10x11cm C16/20
11. KOSTKA KAMIENNA 5x5cm - ściek przykrawężnikowy
12. KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY o wymiarach 15x22cm wys. 2 cm
13. OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWE 8x30 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:10

PLYTA OSTRZEGAWCZA
umieścić przed przejściem dla pieszych
na szerokości przejścia L=5,00m



Jednostka opracowująca:	P.W. "PROMARCO" Maria Kozak		
Nazwa opracowania:	Usługi Projektowe 65-001 Zielona Góra, ul. Ciszowa 3b/13		
Adres:	ROZBUDOWA odcinka DROGI GMINNEJ nr 120494D ul. Przemysłowej		
Przedmiot opracowania:	Cz. 1: 425, 474, 456, 493, 474, 475, 761		
Faza opracowania:	Cz. 1: 425, 474, 456, 493, 474, 475, 761		
Funkcja:	obrob. ewid. 0013 Radwanice jedn. ewid. 021606 z Radwanice		
Imię i nazwisko:	PROJEKT TECHNICZNY		
Specjalność:	DROGOWA		
Data:	15.02.2022r.		
Podpis:	15.02.2022r.		
Wzrost:	15.02.2022r.		