

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie
 Lokalizacja: Baborowo 18, gmina Szamotuły
 dz. nr ewid. 34/1, 35/3, obręb Baborowo
 Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły
 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Dach				
1.1	Rusztowania				
1.1	1	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²	741,000
1.1	2	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych	m ²	741,000
1.1	3	KNNR N002-15-05-01-00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	741,000
1.1	4	KNR 202-16-14-04-00	Daszki ochronne ciagle wolno stojace nad przejściami	m ²	30,000
1.1	5	KNR 202-16-14-02-00	Daszki ochronne ciagle wzdłuż rusztowań rurowych wys do 20 m	m ²	40,000
1.1	6	Kalk. własna	Zsypy do gruzu (montaż/demontaż/wynajem)	kmpł	1,000
1.2	Roboty rozbiórkowe				
1.2	7	KNR 404-05-06-06-00	Rozebranie rur spustowych	metr	46,060
1.2	8	KNR 404-05-06-05-00	Rozebranie rynien dachowych	metr	99,100
1.2	9	KNR 401-05-08-01-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki	m ²	743,000
1.2	10	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	20,000
1.2	11	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - obróbki kominów	m ²	91,850
1.2	12	KNR 401-04-19-03-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt	2,000
1.2	13	KNR 404-04-03-03-00	Rozebranie ołączenia dachu	m ²	743,000
1.3	Konstrukcja dachu				
1.3	14	KNR 401-04-13-02-00	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie dwustronnie	metr	50,000
1.3	15	KNR 401-04-13-01-00	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	50,000
1.3	16	Kalk. własna	Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej na nowe	m ³	3,000
1.3	17	Kalk. własna	Oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadów i grzybów oraz impregnacja preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi	kmpł	1,000
1.3	18	Kalk. własna	Likwidacja okien/wyłazłów dachowych	kmpł	2,000
1.4	Izolacja dachu				
1.4	19	WKNR W202-06-12-03-00 analogia	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.15cm 0,030 W/mK	m ²	109,340
1.4	20	WKNR W202-06-12-03-00 analogia	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.25cm 0,035 W/mK	m ²	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	21	Kalk. własna	Stelarz od wewnątrz umożliwiający docieplenie wełną gr. 25cm	m ²	15,000
1.4	22	Kalk. własna	Pogrubienie krokwi od zewnątrz o gr. 6,5cm	m ²	510,800
1.4	23	Kalk. własna	Ułożenie płyty dachowej z naturalnych włókien drzewnych gr.6,5cm 0,043 W/mK	m ²	257,280
1.4	24	Kalk. własna	Ułożenie płyty dachowej z naturalnych włókien drzewnych gr.3,5cm 0,043 W/mK	m ²	20,000
1.5 Pokrycie dachowe					
1.5	25	KNR 202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - ekran zabezpieczenia z membrany dachowej	m ²	768,080
1.5	26	KNR 202-05-17-02-50	Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - impregnowana, przybicie lat	m ²	768,080
1.5	27	WKNR W202-05-14-01-00	Różne obróbki z blachy tytan-cynk	m ²	126,780
1.5	28	KNNR N002-05-05-05-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	99,100
1.5	29	KNNR N002-05-05-07-00	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	46,060
1.5	30	KNR 202-26-13-01-60	Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej grub 8 cm	m ²	76,000
1.5	31	KNR 202-26-13-06-60	Przyklejenie siatki na kominach	m ²	76,000
1.5	32	KNR 202-25-26-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m ²	76,000
1.5	33	KNR 202-25-26-03-00	Tynki silikonowy o strukturze baranek	m ²	76,000
1.5	34	WKNR W202-05-13-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę (gąsior oraz inne elementy wliczone w cenę)	m ²	768,080
1.5	35	WKNR W202-05-11-01-00 analogia	Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący (obróbki blacharskie oraz inne elementy wliczone w cenę)	m ²	20,000
1.5	36	Kalk. własna	Lukarny - rozbiórka okładziny, izolacja wełną mineralną gr. 20cm 0,032 W/mK, okładzina z deski elewacyjnej malowanej lazurą	m ²	9,000
1.5	37	KNR 202-10-27-01-00	Okna dachowe	kmpł	2,000
1.5	38	Kalk. własna	Malowanie podbitki	m ²	57,000
1.6 Różne pozostałe					
1.6	39	CEN 404-11-01-02-00	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ³	20,000
2 Instalacja odgromowa					
2	40	Kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami elektrycznymi	kmpł	1,000
3 Stolarka drzwiowa zewnętrzna					
3	41	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - demontaż drzwi zewnętrznych	m ²	10,920
3	42	KNR 202-10-24-07-50 analogia	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe, parametry wg zestawienia stolarki	m ²	10,920
3	43	Kalk. własna	Obróbka malarska (od wewnątrz i na zewnątrz) po montażu drzwi	kmpł	1,000