

WCO

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2024

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział Chirurgii C			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		korytarz 15,60*2,80	m ²	43,680	
		pomieszczenie 2047 6,08*4,40	m ²	26,752	
		pomieszczenie 2048 6,08*3,65	m ²	22,192	
				RAZEM	92,624
2	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08				
		poz.1	m ²	92,624	
				RAZEM	92,624
3		Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08 analogia				
		korytarz (15,60*2+2,80*2)*3,50 15,60*2,80	m ²	43,680	
		pomieszczenie 2047 ściany (6,08*2+4,4*2)*3,15	m ²	66,024	
		pomieszczenie 2048 ściany (6,08*2+3,65*2)*3,15	m ²	61,299	
				RAZEM	171,003
5	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
d.1	2611-03 analogia				
		poz.4	m ²	171,003	
				RAZEM	171,003
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb	m ²		
d.1	1204-02				
		poz.4	m ²	171,003	
				RAZEM	171,003
7	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.1	1510-08				
		poz.4	m ²	171,003	
				RAZEM	171,003
8	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego	m ²		
d.1	202 2702-02 analogia				
		pomieszczenie 2047 6,08*4,4	m ²	26,752	
		pomieszczenie 2048 6,08*3,65	m ²	22,192	
				RAZEM	48,944
9	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 120cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego	m ²		
d.1	202 2702-02 analogia				
		15*1,20	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
2		Oddział Radioterapii III			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		pomieszczenie 4024 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4025 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4026 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4027 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4029 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4030 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4031 6,10*2,80	m ²	17,080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 4032 6,10*2,80	m ²	17,080	
		pomieszczenie 4036 6,00*2,80	m ²	16,800	
		pomieszczenie 4037 6*2,80	m ²	16,800	
		pomieszczenie 4038 6,00*3,40	m ²	20,400	
		pomieszczenie 4039 6,10*2,80	m ²	17,080	
		korytarz 32,60*2,50	m ²	81,500	
				RAZEM	289,220
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.2	1215-08	poz.10	m ²	289,220	
				RAZEM	289,220
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.2	1215-05 analogia	przyjęto 25% powierzchni posadzek 0,25*poz.10	m ²	72,305	
				RAZEM	72,305
13	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5 r-g, 8 sztuk taśmy	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09 analogia				
		pomieszczenie 4024 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4025 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4026 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4027 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4029 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4030 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4031 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4032 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		pomieszczenie 4036 (6,00*2+2,80*2)*3,50	m ²	61,600	
		6,00*2,80	m ²	16,800	
		pomieszczenie 4037 (6,00*2+2,80*2)*3,20	m ²	56,320	
		pomieszczenie 4038 (6,00*2+3,40*2)*3,50	m ²	65,800	
		6,00*3,40	m ²	20,400	
		pomieszczenie 4039 3,25*(4,00*2+2,80)	m ²	35,100	
		3,05*(2,10*2+2,80)	m ²	21,350	
		2,80*4,00	m ²	11,200	
		korytarz (32,60*2+2,50*2)*2,50	m ²	175,500	
				RAZEM	1 005,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.26	m ² m ²	RAZEM 162,700	162,700
28	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.26	m ² m ²	RAZEM 162,700	162,700
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.26	m ² m ²	RAZEM 162,700	162,700
30	KNR-W 2-02 d.3 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.26	m ² m ²	RAZEM 162,700	162,700
4		Budynek PET - parter + piwnica		RAZEM	162,700
31	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie 0315 3,80 pomieszczenie 0316 4,70 pomieszczenie 0318 4,90	m ² m ² m ² m ²	 3,800 4,700 4,900	
				RAZEM	13,400
32	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.31	m ² m ²	 13,400	
				RAZEM	13,400
33	d.4 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej pomieszczenie 0315 2,00*(2,10*2+1,10*2) 2,00*(1,56*2+1,00*2) pomieszczenie 0316 2,00*(1,30*2+1,45*2) 2,00*(1,65*2+1,15*2) 2,00*(1,45*2+1,00*2) pomieszczenie 0318 2,00*(2,30*2+2,42*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12,800 10,240 11,000 11,200 9,800 18,880	
				RAZEM	73,920
35	KNR-W 4-01 d.4 0701-02	ANALOGIA - oczyszczenie powierzchni ścian z resztek kleju i zaprawy poz.34	m ² m ²	 73,920	
				RAZEM	73,920
36	KNR 0-17 d.4 2608-04	ANALOGIA - gruntowanie powierzchni ścian poz.34	m ² m ²	 73,920	
				RAZEM	73,920
37	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.34	m ² m ²	 73,920	
				RAZEM	73,920
38	KNR 0-12II d.4 0829-06 z. sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2. poz.34	m ² m ²	 73,920	
				RAZEM	73,920
39	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pomieszczenie 0315 3,80+0,60*(2,10*2+1,10*2+1,56*2+1,00*2) pomieszczenie 0316 4,70+0,60*(1,30*2+1,45*2+1,65*2+1,15*2+1,45*2+1,00*2) pomieszczenie 0318	m ² m ² m ²	 10,712 14,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,90+0,60*(2,30*2+2,42*2)	m ²	10,564	
				RAZEM	35,576
40	KNR 4-01 d.4 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.39	m ²	35,576	
				RAZEM	35,576
41	KNR 0-23 d.4 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		poz.39	m ²	35,576	
				RAZEM	35,576
42	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb	m ²		
		poz.39	m ²	35,576	
				RAZEM	35,576
43	Wycena indywidualna d.4 wycena indywidualna	Demontaż na czas robót płytkarskich i ponowny montaż armatury sanitarnej - umywalka 3 szt, ustęp 3 szt. Przyjęto 10 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Zakład Radioterapii I			
44	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenia 0317 9,20+10,30+9,50	m ²	29,000	
		pomieszczenia 0120 11,70+10,90+12,20	m ²	34,800	
		pomieszczenia 0122 25+43,20	m ²	68,200	
				RAZEM	132,000
45	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.44	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
46	wycena indywidualna d.5 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pomieszczenia 0317 3,00*(2,80*4+2,87*2+3,85*6)	m ²	120,120	
		pomieszczenia 0120 3,00*(2,85*6+3,50*6)	m ²	114,300	
		pomieszczenia 0122 3,00*(3,90+6,20+7,70+5,70+5,70+3,30+3,80+7,00+3,50+3,10+3,90+1,95+2,20)	m ²	173,850	
				RAZEM	408,270
48	KNR 4-01 d.5 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.47	m ²	408,270	
				RAZEM	408,270
49	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		poz.47	m ²	408,270	
				RAZEM	408,270
50	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb	m ²		
		poz.47	m ²	408,270	
				RAZEM	408,270
51	KNR-W 2-02 d.5 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		poz.47	m ²	408,270	
				RAZEM	408,270
52	NNRNKB d.5 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.44	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
6		Oddział F			
53 d.6	NNRNKB 202 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 2,55*3,30	m ² m ²	8,415	
				RAZEM	8,415
54 d.6	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 2,55*3,30	m ² m ²	8,415	
				RAZEM	8,415
55 d.6	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Analogia - drzwi drewniane suwane 90 na ościeżnicy drewnianej montowanej do ściany 0,9*2,10	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
56 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenie 3026 6,10*2,80 pomieszczenie 3027 6,10*2,80 pomieszczenie 3034 32,60 pomieszczenie 3035 14,80 pomieszczenie 3037 28,90	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	17,080 17,080 32,600 14,800 28,900	
				RAZEM	110,460
57 d.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.56	m ² m ²	110,460	
				RAZEM	110,460
58 d.6	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien przyjęto 25% powierzchni posadzek 0,25*poz.56	m ² m ²	27,615	
				RAZEM	27,615
59 d.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 5 r-g, 8 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pomieszczenie 3026 3,25*(4,00*2+2,80) 3,05*(2,10*2+2,80) 2,80*4,00 pomieszczenie 3027 3,25*(4,00*2+2,80) 3,05*(2,10*2+2,80) 2,80*4,00 pomieszczenie 3034 2,55*3,30*2 pomieszczenie 3035 3,50*(5,60*2+3,46*2) 14,80 pomieszczenie 3037 3,40*(5,70*2+5,60*2) 28,90	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	35,100 21,350 11,200 35,100 21,350 11,200 16,830 63,420 14,800 76,840 28,900	
				RAZEM	336,090
61 d.6	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany + sufity poz.60	m ² m ²	336,090	
				RAZEM	336,090
62 d.6	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.60	m ² m ²	336,090	
				RAZEM	336,090

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.60	m ² m ²	 336,090	 336,090
				RAZEM	336,090
64	KNR-W 2-02 d.6 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.60	m ² m ²	 336,090	 336,090
				RAZEM	336,090
7		Piwnice - pomieszczenia DOPT			
65	KNR-W 2-02 d.7 1022-01 analogia	Analogia - Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego białego "110" na istniejącej ościeżnicy stalowej, 3 zawiasy, zamek patentowy 1,10*2,10	m ² m ²	 2,310	 2,310
				RAZEM	2,310
66	KNR 4-01 d.7 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
67	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią S091 23,50+11,40 S314 14,00+3,00 S315 9,10+9,10 S316 25,10 S321 3,40*5,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 34,900 17,000 18,200 25,100 17,000	 112,200
				RAZEM	112,200
68	KNR-W 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.67	m ² m ²	 112,200	 112,200
				RAZEM	112,200
69	d.7 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 S091 3,50*(5,80*2+4,40*4+3,10*2) 23,50+11,40 S314 2,50*(3,40+2,30+1,10+2,65+2,30+4,95) 14,00+3,00 S315 2,50*(2,20*2+3,85*2+2,65*2+3,65*2+2,10*2+1,75*2+1,90*2+2,20*2) 9,10+9,10 S316 2,50*(5,50*2+1,90*2) 25,10 S321 2,50*(3,40*2+5,00*2) 3,40*5,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 123,900 34,900 41,750 17,000 101,500 18,200 37,000 25,100 42,000 17,000	 458,350
				RAZEM	458,350
71	KNR 4-01 d.7 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.70	m ² m ²	 458,350	 458,350
				RAZEM	458,350
72	KNR 0-23 d.7 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.70	m ² m ²	 458,350	 458,350
				RAZEM	458,350
73	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.70	m ² m ²	 458,350	 458,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR-W 2-02 d.7 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.70	m ² m ²	RAZEM 458,350	458,350
75	NNRNKB d.7 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego S314 14,00+3,00 S315 9,10+9,10 S316 25,10 S321 3,40*5,00	m ² m ² m ² m ²	17,000 18,200 25,100 17,000	RAZEM 77,300
8		Zakład Patologii			
76	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5057/5058, 5057a 58,80+10,50	m ² m ²	69,300	RAZEM 69,300
77	KNR-W 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.76	m ² m ²	69,300	RAZEM 69,300
78	d.8 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy 1	kpl. kpl.	1,000	RAZEM 1,000
79	KNR 4-01 d.8 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5057/5058, 5057a 3,00*(11,50*2+6,45*2+1,40*2+2,20*2+2,90*2+3,85*2+2,70*2)	m ² m ²	186,000	RAZEM 186,000
80	KNR 4-01 d.8 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.79	m ² m ²	186,000	RAZEM 186,000
81	KNR 0-23 d.8 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.79	m ² m ²	186,000	RAZEM 186,000
82	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.79	m ² m ²	186,000	RAZEM 186,000
83	KNR-W 2-02 d.8 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie poz.79	m ² m ²	186,000	RAZEM 186,000
84	NNRNKB d.8 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego 5057/5058, 5057a 58,80+10,50	m ² m ²	69,300	RAZEM 69,300
9		Magazyny - piwnica			
85	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią S28 16,20 S29 18,60 S30 15,70 S31 15,20	m ² m ² m ² m ² m ²	16,200 18,600 15,700 15,200	RAZEM 65,700

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR-W 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.85	m ² m ²	 65,700	
				RAZEM	65,700
87	KNR-W 4-01 d.9 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 S28 2,20*(2,80+0,20*2) S29 2,20*(3,35+0,20*2) S30 2,20*(2,70+0,20*2) S31 2,20*(2,30+0,20*2)	m ² m ² m ² m ²	 7,040 8,250 6,820 5,940	
				RAZEM	28,050
88	KNR BC-02 d.9 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru poz.87	m ² m ²	 28,050	
				RAZEM	28,050
89	KNR BC-02 d.9 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża poz.87	m ² m ²	 28,050	
				RAZEM	28,050
90	KNR BC-02 d.9 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin poz.87	m ² m ²	 28,050	
				RAZEM	28,050
91	KNR BC-02 d.9 0105-05	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 3 ceg. 2,80+3,35+2,70+2,30	m m	 11,150	
				RAZEM	11,150
92	KNR BC-02 d.9 0122-03	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm poz.87	m ² m ²	 28,050	
				RAZEM	28,050
93	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb poz.87	m ² m ²	 28,050	
				RAZEM	28,050
94	KNR-W 4-01 d.9 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR-W 4-01 d.9 0346-01 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0,15*2,00	m ² m ²	 0,300	
				RAZEM	0,300
96	KNR-W 2-02 d.9 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne w okleinie HPL na stalowej ościeżnicy malowanej proszkowo - 3 zawiasy, 2 zamki patentowe, wymiar 1,00x1,90m - na wymiar 1,90*1,00	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
97	d.9 wycena indywidualna	Szpachlowanie i malowanie fragmentu ściany (dwustronnie) wokół nowych drzwi. Przyjęto pas szerokości 20cm i długości 4,80m 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-01 d.9 0819-03 analogia	Odbicie i uzupełnienie pojedynczych płytek cokołu przyściennego wys. 10cm 18	plyt. plyt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
99	KNR-W 2-02 d.9 1217-01 analogia	Demontaż (cięcie i oderwanie) fragmentu stalowego kątownika ochronnego ścian 40x40 18*0,50	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
100	KNR-W 2-02 d.9 1217-01 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm 18*0,65	m m	 11,700	
				RAZEM	11,700

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	d.9 wycena indywidualna	Szpachlowanie i malowanie fragmentu ściany (dwustronne) wokół nowo osadzonych kątowników. Przyjęto pas szerokości 10cm i długości 11,70m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Kuchnia - magazyny			
102	KNR BC-02 d.10 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
		13,90	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
103	KNR AT-26 d.10 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
		13,90	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
104	KNR 2-02 d.10 1506-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki	m ²		
		13,90	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
105	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
106	KNR-W 4-01 d.10 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.105	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
107	d.10 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej - przyjęto 4 r-g, 6 sztuk taśmy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR 4-01 d.10 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
109	KNR 4-01 d.10 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.108	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
110	KNR 0-23 d.10 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		poz.108	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
111	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (co najmniej II klasa ścieralności wg PN-EN 13300) odpornymi na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba barwiona fabrycznie, kolory jasne, dobór z Użytkownikiem z kolornika producenta farb	m ²		
		poz.108	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
112	KNR-W 2-02 d.10 1510-08	Malowanie farbami lateksowymi - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		poz.108	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
11		Wywóz, utylizacja odpadów			
113	d.11 wycena indywidualna	Wyniesienie, wywóz, utylizacja odpadów - przyjęto 3 kontenery 6m ³ każdy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000