

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA ORAZ PRZEBUDOWY PIŁKOCHWYTÓW ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PŁOCKU

Zakres podstawowy

Adres : 09-400 Płock ul. Ignacego Łukasiewicza 11

Działka nr Ew 369/2 370/17

Jedn. ew. 146201_1 M.Płock

Obręb ewidencyjny: 0004

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data sporządzenia: kwiecień 2022

opracował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	--

Egz nr

1 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont boiska i przebudowa piłkochwyków			
1	KNR-W 2-25	Demontaz starych piłkochwyków	m ²		
d.1	0307-03	189	m ²	189.00	
				RAZEM	189.00
2	KNR-W 4-01	Wykucie miejsc uszkodzonych nawierzchni	m ³		
d.1	0212-01	1 <1,8>	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-23	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o gr.15 cm	m ²		
d.1	0105-01	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
4	Analiza własna	Montaż nawierzchni poliuretanowej -naprawa miejsc	m ²		
d.1		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
5	analiza własna	Demontaż starych urządzeń	szt		
d.1		Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	szt	8.00	
		8		RAZEM	8.00
6	KNR-W 2-01	Wykopy pod fundamenty słupów piłkochwyków i urządzeń	m ³		
d.1	0304-02	5 <5,4>	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0203-03	4 <4,5>	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
8	analiza własna	Montaż piłkochwyków	m ²		
d.1		248	m ²	248.00	
				RAZEM	248.00
9	analiza własna	Montaż urządzeń	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza własna	Montaż nawierzchni modułowej z malowaniem linii	m ²		
d.1		851	m ²	851.00	
				RAZEM	851.00
11	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1	0109-06	6	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 9	m ³	6.00	
		6		RAZEM	6.00
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i elementów zdemontowanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-11	4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 9	m ³	4.00	
		4		RAZEM	4.00