


Tab.1 ELEMENTY WPUSTU

| Nr | Element | Ilość | Masa (kg) l szt | Uwagi |
|----|---|-------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Dno osadnikowe | 1 | 70 | beton wodoszczelny C35/45 |
| 2 | Krążek pośredni H=195mm | 1 | 40 | - ' - |
| 3 | Element przyłączyowy H=350mm, DN=D | 1 | 80 | - ' - |
| 4 | Krążek pośredni H=570mm | p | 110 | - ' - |
| 5 | Krążek pośredni H=295mm | n | 60 | - ' - |
| 6 | Krążek pośredni H=195mm | q | 40 | - ' - |
| 7 | Pierścień redukcyjny | 1 | 29 | - ' - |
| 8 | Krata prosta z kołnierzem 3/4 C250 lub D400 wg PN-EN 124:2000 | 1 | 101 | |

UWAGI:

1. Kraty wpustowe dostosować do rzeczywistej niwelety drogi.
2. Usytuowanie wpustów zgodnie z branżą drogową.



| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| ul. Spokojna 14 55-093 Kątna | | DROGTM | |
| nazwa zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki (drogi) rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"- Zakres: ul. Pułaskiego , Polanica Zdrój | | | |
| inwestor: Gmina Polanica Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3 , 57-320 Polanica Zdrój | | | |
| projektant (branża sanitarna): | | | |
| mgr inż. Igor Zamirski | nr uprawnień: 263/DOŚ/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | podpisy: | |
| sprawdzający (branża sanitarna): | | | |
| mgr inż. Marcin Paździerz | nr uprawnień: 132/DOŚ/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | podpisy: | |
| stadium: PROJEKT BUDOWLANY | | branża: sanitarna | |
| nazwa rysunku: WPUST DESZCZOWY | | data: 03.2020 | skala: — |
| | | zmiana: A | nr rysunku: KD-04 |