

KOSZTORYS OFERTOWY 244-10-000

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Budowa: Boisko piłkarskie
Obiekt: Boisko piłkarskie
Rodzaj robót: Budowlne
Lokalizacja: Dachowa
Działka nr ewid.188 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 244-10-000

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Budowa: Boisko piłkarskie
 Obiekt: Boisko piłkarskie
 Rodzaj robót: Budowlne
 Lokalizacja: Dachowa
 Działka nr ewid.188 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 244-10-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Wykonanie nawierzchni trawiastej , naturalnej ; boiska piłkarskiego wraz ze strefą ochronną
2	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska
3	Ustawienie bramek piłkarskich
4	Wykonanie linii rozgraniczających boisko piłkarskie
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY 244-10-000

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Budowa: Boisko piłkarskie
 Obiekt: Boisko piłkarskie
 Rodzaj robót: Budowlne
 Lokalizacja: Dachowa
 Działka nr ewid.188 , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

KOSZTORYS 244-10-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA		JEDN	ILOŚĆ	WARTOŚĆ					
		POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				MIARY	R	M	S		
1		Wykonanie nawierzchni trawiastej , naturalnej ; boiska piłkarskiego wraz ze strefą ochronną									
1	10	KNR	221-01-12-01-00	STB							
		Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym				m ²	566,42000				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Robotnik budowlany		r-godz	0,00353				
							R		
1	20	KNR	221-01-12-03-00	STB							
		Wygrabianie i zebranie w stosy				m ²	566,42000				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Robotnik budowlany		r-godz	0,00172				
							R		
1	30	KNR	201-01-21-01-00	STB							
		Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod objekty				HA	0,05700				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Robotnik budowlany		r-godz	33,42500				
							R		
		Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm		m ³	0,07000				
		Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm		m ³	0,04000				
							M		
		Samochód dostawczy 0,9 Mg		m-godz	1,53000				
							S		
1	40	KNR	201-05-05-01-00	STB							
		Plantowanie/niwelacja ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3				m ²	566,42000				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Robotnik budowlany		r-godz	0,09550				
							R		
1	50	KNR	221-02-07-06-00	STB							
		Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 1/2				HA	0,05700				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Kultywator przyczepny		m-godz	4,64000				
		Ciągnik kołowy 30 kM		m-godz	4,64000				
							S		
1	60	KNR	221-02-07-01-00	STB							
		Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 1/2				HA	0,05700				
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość				
		Robotnik budowlany		r-godz	188,13500				
							R		
		Glebozryzarka ciągniona		m-godz	3,02000				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	3,02000			
						S
1	70	KNR 223-02-06-05-00 STB Warstwa wegetacyjna grub 10 cm użytkowana ekstensywnie - grub 20 cm . Krotność=2				HA	0,05700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Robotnik budowlany	r-godz	8568,58455			
						R	
		Azofoska	Mg	7,35000			
		Płukany piasek	m³	1470,00000			
		Woda przemysłowa	m³	560,00000			
		Ziemia urodzajna (humus)	m³	882,00000			
		Torf ogrodniczy workowany	szt	2352,00000			
						M	
		Koparka kołowa 0,25 m³	m-godz	97,60000			
		Glebozryzarka ciągniona	m-godz	10,00000			
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	10,00000			
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	124,70000			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	202,88000			
						S	
1	80	KNR 223-02-07-01-00 STB Wysiew ręczny nawozów mineralnych				HA	0,05700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Robotnik budowlany	r-godz	104,11410			
						R	
		Nawozy mineralne	kg	525,00000			
						M	
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,39000			
		Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,39000			
						S	
1	90	KNR 223-02-07-04-00 STB Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów				HA	0,05700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Robotnik budowlany	r-godz	6,82825			
						R	
		Woda przemysłowa	m³	50,00000			
						M	
1	100	KNR 223-02-08-03-00 STB Zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym				HA	0,05700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Robotnik budowlany	r-godz	21,64985			
						R	
		Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	22,67000			
						S	
1	110	KNR 223-02-09-03-00 STB Ręczne wysianie nasion trawy z przykryciem humusem				m²	566,42000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06800			
						R	
		Woda przemysłowa	m³	0,04000			
		Nasiona traw	kg	0,03000			
		Ziemia urodzajna (humus)	m³	0,01000			
		Nawozy mineralne	kg	0,01500			
						M	
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,00790			
						S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
					R	M	S
1	120	KNR 223-02-11-02-00 STB Mechaniczna pielęgnacja trawnika użytkowanego ekstensywnie wykonanego siewem	m ²	566,42000			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30417	
						R	
		Woda przemysłowa	m ³	0,60000	
		Nasiona traw	kg	0,00170	
		Nawozy mineralne	kg	0,13370	
						M	
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,00010	
						S	
Razem	1	Wykonanie nawierzchni trawiastej , naturalnej ; boiska piłkarskiego wraz ze strefą ochronną					
2		Wykonanie ogrodzenia terenu boiska					
2	10	KNR 202-18-04-12-00 STB Ogrodzenie wys 1,8 m z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych (stopy betonowe pod słupki o wymiarach 30x30x80 cm z betonu C 12/15 (B-15) , słupki stalowe w rozstawie 2,5 m zabezpieczone przez piaskowanie i podkład oraz malowane proszkowo z systemowymi kapturkami , siatka ocynkowana grubość drutu 2,8 mm , oczko 6x6 cm)	metr	97,80000			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,62415	
						R	
		Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 mm	kg	0,16000	
		Słupki stalowe malowane proszkowo z kapturkami systemowymi	kg	6,78000	
		Linka stalowa ocynkowana ø 6,3 mm	metr	3,12000	
		Siatka ogrodzeniowa OC , oczko 6x6 cm , grubość drutu 2,8 mm	m ²	1,88000	
		Beton żwirowy C12/15 (B-15)	m ³	0,03800	
						M	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00650	
						S	
2	20	KNR 223-04-02-04-00 STB Montaż furtki stalowej 1,2x1,8 m z boku przęsła (słupkami i wypełnienie siatką jak ogrodzenie)	szt	2,00000			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	4,99465	
						R	
		Furtki stalowe ogrodzeniowe z wypełnieniem siatką ocynkowaną	kg	69,00000	
						M	
2	30	KNR 202-18-03-02-00 STB Piłkochwyty wys 2,2 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych zamontowany nad ogrodzeniem (słupki piłkochwyty wykonane jak słupki ogrodzenia i stanowią ich przedłużenie , siatka polipropylenowa o oczkach 8x8 cm i grubości sznura 5 mm) - łączna wysokość ogrodzenia i piłkochwyty wynosić będzie 4,0 m	metr	34,30000			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,08689	
						R	
		Słupki stalowe malowane proszkowo z kapturkami systemowymi	kg	6,78000	
		Linka stalowa ocynkowana ø 6,3 mm	metr	3,12000	
		Siatka polipropylenowa , oczka 8x8 cm , grubość drutu 5 mm	m ²	2,28000	
						M	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00840	
						S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
Razem	2	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska	
3		Ustawienie bramek piłkarskich					
3	10	KNR 223-03-08-01-00 STB Fundament betonowy V=0,15 m ³ z betonu żwirowego B-15	m ³	0,30000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	100,72385	
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,61000	
		Beton żwirowy C12/15 (B-15)	m ³	1,01500	
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,02300	
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,01300	
		Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,00600	
						M
3	20	KNR 223-03-09-05-00 STB Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej - tuleja aluminiowa z dekielkiem lub równoważna	szt	2,00000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,87942	
						R
		Tuleja aluminiowa z dekielkiem	szt	1,00000	
		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,03300	
						M
3	30	KNR 223-03-10-07-00 STB Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej 5,00x2,00 m , bramki kompletne z siatką - certyfikat bezpieczeństwa (głębokość góra/dół 80/150 cm , owalny profil aluminiowy 100/120 mm wzmocniony , słupki bramki montowane w tulejach , mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków , pałaki podtrzymujące siatkę składane , kolor biały , siatka polietylen o oczkach 10x10 cm) lub równoważne	szt	2,00000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	9,72190	
						R
		Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00 m z siatką - kompletna	kmpl	1,00000	
						M
Razem	3	Ustawienie bramek piłkarskich	
4		Wykonanie linii rozgraniczających boisko piłkarskie					
4	10	223-02-15-K.I. STB Geodezyjne wyznaczenie ; lini autowych boiska i lini wewnętrznych (z trwałym oznakowaniem punktów charakterystycznych)	kmpl	1,00000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Geodezyjne wyznaczenie ; lini autowych boiska i lini wewnętrznych	kmpl	1,00000	
						M
4	20	KNR 223-03-09-08-00 STB Osadzenie choroągiewek narożnikowych kpl - 4 szt	kmpl	1,00000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	5,11880	
						R
		Choroągiewki narożnikowe	szt	4,00000	
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
4	30	MAT	2740858 STB					
			Wózek kredowy metalowy do malowania linii boiska - dostarczenie	szt	1,00000			
			<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
			Wózek kredowy metalowy do malowania linii boiska - dostarczenie	szt	1,00000	
					M	
Razem	4		Wykonanie linii rozgraniczających boisko piłkarskie		
			Razem K. Bezpośrednie Koszty zakupu		
			OGÓLEM KOSZTORYS 244-10-000				